


Утверждаю:

 Технический директор
 ООО «Аккурайд Уилз Руссия»


 А. Н. Зайнутдинов
 «28» 04. 2026г

Техническое задание №201–755/26 от 28.04.2026

Ремонт помещения лаборатории котельной .

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование работ	Выполнить косметический ремонт помещения лаборатории котельной.
2	Заказчик	ООО «Аккурайд Уилз Руссия»
3	Подрядчик	По итогам тендерной комиссии
4	Сроки выполнения работ	2-3 кв 2026г.
5	Состав работ	<p><u>Демонтажные работы</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -очистка поверхностей стен, металлических поверхностей от старого покрытия до 40м2 -демонтаж окна размером Н- 1.7м L-1.45м в количестве 4шт -демонтаж труб отопления L-6м -демонтаж дверной коробки, двери. дверь размер 2000ммx800мм <p><u>строительные работы</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -шпаклевка, выравнивание стен до 44м2 (шпаклевка для внутренних работ) -огрунтовка стен в один слой (грунтовка акриловая для внутренних работ или эквивалент) до 44м2 -покраска стен в один слой (краска акриловая для внутренних работ или эквивалент) до 44м2 -устройство гипсокартонного покрытия стены площадью до 4м2 (гипсокартон влагостойкий толщиной от 9,5мм) -устройство комплекта двери 1шт (дверная коробка, наличники, дверь размер 2000ммx800мм, толщина двери от 50мм) -устройство воздуховода протяжённостью до 5000мм с выводом наружу (Воздуховод круглый ПВХ Диаметр 125 мм длина до 5000мм в комплекте с добротными элементами отводы, переходы) -устройство окон ПВХ размером Н- 1.7м L-1.45м в количестве 4шт (окна ПВХ размером Н- 1.7м L-1.45м в количестве 4шт) -монтаж труб отопления полипропиленовых с переходом на металлические диаметром до 63мм длиной до 6м (труба полипропиленовая диаметром до 63мм, переходники с полипропилена на металл 4шт) -устройство подвесного потолка до 30м2 (тип Армстронг) -устройство светильников потолочных в количестве 4шт (светильник светодиодный Армстронг СВО-36/418 36Вт Призма IP40 595x595x40мм 4шт) -частичный ремонт электропроводки, перенос розеток, выключателей, автоматов (материал по факту потребности)

6	Требования к подрядчику	<p>6.1. Наличие профессионального уровня мастерства. Работники, выполняющие работы должны иметь удостоверения о проверке знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по охране труда; - пожарно-техническому минимуму; - работам на высоте (рабочие-1группа, рук.состава – 2 групп); - электробезопасности (2 группа). <p>6.2. Предоставлять копии всех накладных на завоз материалов через КПП, с печатью охраны.</p>
7	Требования к качеству выполняемых работ и применяемым материалам	<p>7.1. Подрядчик должен выполнить все указанные работы в технологической последовательности в соответствии с требованиями действующих на территории РФ нормативных документов, предусмотренных для данных видов работ с соблюдением действующего Гражданского и Градостроительного кодекса, в том числе:</p> <p>7.2. В случае порчи имущества подрядчик обязан восстановить за свой счет нарушенную отделку помещений, инженерные сети и оборудование в сроки, предусмотренные настоящим техническим заданием или возместить Заказчику стоимость их ремонта по действующим на момент проведения ремонта ценам.</p> <p>7.3. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемых материалов и оборудования;</p> <p>7.4. Все материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ, СанПин (ПП РФ от 17.03.2009г.№241, ПП РФ от 01.12.2009г. №982).</p> <p>7.5. Все используемое оборудование и материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сертификат пожарной безопасности и т.п., если предусмотрено Российским законодательством). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику при выполнении работ.</p> <p>7.6. Качество выполненных работ должно соответствовать настоящему техническому заданию, положением нормативных правовых актов, строительным нормам и правилам, требованиям ГОСТ, действующим национальным стандартам и техническим регламентам.</p> <p>7.7. Гарантийный срок на выполняемые работы, а также на товары, материалы и оборудование составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.</p>

8	Требования к благоустройству территории	<p>8.1. Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов образовавшегося в процессе работ.</p> <p>8.2. Вывоз мусора и других отходов образовавшихся в ходе выполнения работ, их утилизация осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств.</p>
9	Охрана труда и промышленная безопасность	<p>9.1. При осуществлении деятельности, Исполнитель обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - своевременно обеспечить персонал спецодеждой; - требуемыми СИЗ; - соблюдать требования противопожарной безопасности; - требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды. <p>9.2. Замечания и указания Заказчика, обусловленные как государственными, так и внутрикорпоративными правилами, по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала Исполнителя, участвующие в организации и производстве работ.</p> <p>9.3. Лица, допустившие нарушения вышеуказанных требований отстраняются от работы и несут ответственность в зависимости от характера нарушения, в соответствии с действующим законодательством.</p>

Разработал:

Мастер УЭ



Д.Г. Емельянов