


Утверждаю:

Технический директор

 А.Н.Зайнутдинов
2026г

Техническое задание № 201-795/26 от 24.08.2026

На выполнение комплекса работ по ремонту здания очистных сооружений дождевых стоков

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование работ	Выполнить комплекс работ по ремонту здания очистных сооружений дождевых стоков: - ремонт покрытий кровли из наплавляемых рулонных материалов в 2 слоя, общей площадью S=318,5м2; - замена металлических окон на ПВХ конструкции; - герметизация межпанельных швов; - заделка оконных проёмов;
2	Сроки выполнения работ	3-4 кв.2026г.
3	Состав работ	<u>Демонтаж старого покрытия кровли:</u> 3.1 Демонтаж покрытий кровель из рулонных материалов (примыкания) 34,3м2; 3.2 Демонтаж покрытий кровель из рулонных материалов – 318,5м2; 3.3 Демонтаж цементной стяжки вдоль карнизного свеса шириной 1,5 м на всю длину карниза т.30мм. – 73,5м2; <u>Устройство кровельного пирога</u> 3.4 Устройство армированной стальной сеткой ячейкой 50х50 мм. выравнивающей стяжки согласно СП 17.13330.2017, СП 70.13330.2012 вдоль карнизного свеса шириной 1,5 м на всю длину карниза т.30мм. - 73,5м2; 3.5 Устройство покрытия кровли согласно СП 17.13330.2017 (Кровли, Актуализированная редакция), по слою праймера, из наплавляемых рулонных материалов в 2 слоя –318,5 м2; 3.6 Устройство примыканий кровель к парапетам по серии 2.160-4 узел 18 высотой более 600мм – 49м/34,3м2; 3.7 Устройство не организованного водоотлива по серии 2.160-4 узел 26 из листовой оцинкованной стали шир.0,5м – 37,5 м2 3.8 Устройство примыкания к вентиляционным блокам по серии 2.160-4 узел 29 количество 12 шт. 3.9 Погрузка и перевозка мусора – 6,368 т.; <u>Замена окон на ПВХ-конструкции и заделка оконных проёмов</u> 3.10 До начала выполнения работ Подрядчик выполняет точные замеры и согласовывает с Заказчиком используемые материалы. 3.11 Демонтаж деревянных оконных переплетов на отм. +5.400 -7,2м2; 3.12 Демонтаж металлических оконных переплетов на отм. +5.400 – 14,4м2;

		3.13 Изготовление и монтаж согласно ГОСТ 30971—2012 оконных блоков из ПВХ-профиля, трехстворчатых глухих, одинарный стеклопакет на отм. +5.400 – 14,4м2; 3.14 Устройство сливов согласно ГОСТ 30971—2012 приложение Г, из оцинкованной стали с полимерным покрытием на отм. +5.400 – 12 м.п. 3.15 Отделка внутренних и наружных откосов на отм. +5.400 – 6,12м2; 3.16 Заделка оконных проёмов из кирпича силикатного согласно СП 70.13330.2012, кирпич по ГОСТ 379-2015 (кирпич силикатный полнотелый)., толщина в "кирпич", на отм. +5.400 -1,8 м3; 3.17 Погрузка и перевозка строительного мусора; <u>Герметизация межпанельных швов</u> 3.18 Вскрытие старого шва, очищение и зачистка поверхностей от старой изоляции, пыли, краски, мастики: - горизонтальных швов – 420 м.п; - вертикальных швов – 134,4 м.п; 3.19 Заполнение швов теплоизолирующим материалом (пенополиуретановая монтажная пена): - горизонтальных швов – 420 м.п; - вертикальных швов – 134,4 м.п; 3.20 Закладка утеплителя вилатерм: - горизонтальных швов – 420 м.п; - вертикальных швов – 134,4 м.п; 3.21 Обработка швов герметизирующими составами (гидроизоляционные мастики), которые закрывают утеплитель после укладки от внешних воздействий: - горизонтальных швов – 420 м.п; - вертикальных швов – 134,4 м.п; 3.22 Все работы по заполнению швов теплоизолирующим материалом, закладке утеплителя «вилатерм», обработке швов герметизирующими составами выполнять в соответствии с ТР 196-08 «Технические рекомендации по технологии герметизации и уплотнения стыков наружных стеновых панелей»; 3.23 Погрузка и перевозка строительного мусора;
4	Требования к подрядчику	4.1. Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 4.2. Наличие спецтехники, квалифицированного персонала, других необходимых ресурсов для выполнения работ собственными силами; Работники, выполняющие работы должны иметь удостоверения о проверке знаний: - по охране труда; - инструктаж по пожарной безопасности; - работам на высоте (рабочие-1группа, рук. состава – 2 групп); - электробезопасности (2 группа).
5	Требования к качеству выполняемых работ и применяемым материалам	5.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ, СП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ. 5.2. Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ всеми необходимыми материалами. Материалы должны иметь технические

		спецификации производителя, сертификаты на соответствие ТР ТС и другие документы подтверждающие качество используемого материала, а также при необходимости, гигиенические сертификаты РФ. 5.3. Подрядчик должен представить документы, подтверждающие качество и безопасность поставленного товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ (сертификат соответствия или декларация о соответствии, либо копии таких документов, заверенные в установленном порядке, (в случае сертификации данного вида товара), действующие на территории РФ; 5.4. Качество выполненных работ должно соответствовать настоящему техническому заданию, положением нормативных правовых актов, строительным нормам и правилам, требованиям ГОСТ, действующим национальным стандартам и техническим регламентам. 5.5. Гарантийный срок на выполняемые работы, а также на товары, материалы и оборудование составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ. 5.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных в п.1 настоящего технического задания, или установленных оборудования и материалов не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков. Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6	Требования к благоустройству территории	6.1. Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов образовавшегося в процессе работ. 6.2. Вывоз мусора и других отходов образовавшихся в ходе выполнения работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств.
7	Охрана труда и промышленная безопасность	7.1. При осуществлении деятельности, Исполнитель обязан строго соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности; предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе: - своевременно обеспечить персонал спецодеждой; - требуемыми СИЗ; - соблюдать требования противопожарной безопасности; - требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды. 7.2. Замечания и указания Заказчика, обусловленные как государственными, так и внутрикорпоративными правилами, по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала Исполнителя, участвующие в организации и производстве работ. 7.3. Лица, допустившие нарушения вышеуказанных требований отстраняются от работы и несут ответственность в зависимости от характера нарушения, в соответствии с действующим законодательством.
8	Заказчик	ООО «Аккурайд Уилз Руссия»
9	Исполнитель	По итогам тендерной комиссии
10	Транспортное сообщение:	

Объект	Адрес	Доставка к месту проведения работ
Территория ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	423523, РТ, г.Заинск, Автозаводская ул., 11	Автомобильный транспорт

Составил:
Мастер УЭ



В.А. Аблаков