

		<ul style="list-style-type: none"> - Демонтаж/монтаж настенных сетевых фильтров (без стоимости мат-ла) 7шт; - Демонтаж кабеля АВВГ 2*2,5мм 70м; - Демонтаж и монтаж извещателей ПС (без ст-ти мат-ла) 6 шт; - Демонтаж недействующих извещателей ПС 6шт.; - Демонтаж и монтаж громкоговорителя (без ст-ти мат-ла) 2 шт; - Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5мм 30м; - Труба, гофрированная D-16 30м; - Устройство эл. проводки, с последующей заделкой 20м.п; - Установка выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке 1шт; - Монтаж внутренней распределительной коробки 70*70мм 1шт; <p><i>Вентиляция</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Демонтаж мет. воздуховодов Ду 200-300мм 6м; - Монтаж потолочных креплений под воздуховод (размер уточнить по месту) 4шт; - Монтаж воздуховода Ду 300 в сборе с обратным клапаном -1 шт. (тип бабочка), воздушный насос 1шт. 220В 1шт; - Установка, подключение настенного кнопочного поста 220В 1шт; - Прокладка кабеля ПВС 3*1,5 50м; - Демонтаж мет. заглушки ДУ 300 (на кровле АБК) 1шт; - Установка мет. зонта (размер уточнить по месту) 1шт.
4	Требования к подрядчику	<p>4.1. Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;</p> <p>4.2. Наличие спецтехники, квалифицированного персонала, других необходимых ресурсов для выполнения работ собственными силами; Работники, выполняющие работы должны иметь удостоверения о проверке знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по охране труда; - пожарно-техническому минимуму; - работам на высоте (рабочие-1группа, рук.состава – 2 групп); - электробезопасности (2 группа).
5	Требования к качеству выполняемых работ и применяемым материалам	<p>5.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.</p> <p>5.2. Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ всеми необходимыми материалами. Материалы должны иметь технические спецификации производителя и гигиенические сертификаты РФ.</p> <p>5.3. Подрядчик должен представить документы, подтверждающие качество и безопасность поставленного товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ (сертификат соответствия или декларация о соответствии, либо копии таких документов, заверенные в установленном порядке, (в случае сертификации данного вида товара), действующие на территории РФ;</p> <p>5.4. Качество выполненных работ должно соответствовать настоящему техническому заданию, положением нормативных правовых актов, строительным нормам и правилам, требованиям ГОСТ, действующим национальным стандартам и техническим регламентам.</p> <p>5.5. Гарантийный срок на выполняемые работы, а также на товары, материалы и оборудование составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.</p> <p>5.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных в п.1 настоящего технического задания, или установленных оборудования и материалов не</p>

		соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков. Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.	
6	Требования к благоустройству территории	6.1. Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов образовавшегося в процессе работ. 6.2. Вывоз мусора и других отходов образовавшихся в ходе выполнения работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств.	
7	Охрана труда и промышленная безопасность	7.1. При осуществлении деятельности, Исполнитель обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> - своевременно обеспечить персонал спецодеждой; - требуемыми СИЗ; - соблюдать требования противопожарной безопасности; - требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды. 7.2. Замечания и указания Заказчика, обусловленные как государственными, так и внутрикорпоративными правилами, по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала Исполнителя, участвующие в организации и производстве работ. 7.3. Лица, допустившие нарушения вышеуказанных требований отстраняются от работы и несут ответственность в зависимости от характера нарушения, в соответствии с действующим законодательством.	
8	Заказчик	ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	
9	Исполнитель	По итогам тендерной комиссии	
10	Транспортное сообщение:		
	Объект	Адрес	Доставка к месту проведения работ
	Территория ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	423523, РТ, г.Заинск, Автозаводская ул., 11	Автомобильный транспорт

Составил:

Инженер – электрик

А. А. Якупов