

Утверждаю

Технический директор

 А. Н. Зайнутдинов

« » 2026г

Техническое задание № 201–794/26

На разработку проектной документации на реконструкцию вытяжных систем В-61, В-61А и В-26 колесного корпуса.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Цель работ	Разработка проектной документации на реконструкцию вытяжных систем В-61, В-61А и В-26.
2	Объем работ	1. Проведение предпроектного обследования объектов силами Исполнителя совместно с представителями Заказчика. 2. Разработка рабочей проектной документации на реконструкцию вентиляционных систем В-61, В-61А и В-26. 3. В состав рабочей документации включить: - раздел по демонтажу оборудования; - раздел «Вентиляция»; - раздел «КМ», при необходимости; - раздел «КЖ», при необходимости; - раздел «ЭМ». 4. Проектом предусмотреть очистку воздуха от выделяемых при сварке обода колеса аэрозольных газов. 5. Проектом предусмотреть искрогасители, на В-61 и В-61/1 заслонки с приводом, открывание/закрывание от датчиков движение рольгангов. 6. Проектом предусмотреть взаимозаменяемость В-61 и В-61/1 (В-61/1 дополнительно предусмотреть монтаж) по производительности. Предусмотреть возможность переключение нагрузки с В-61 на В-61/1 и обратно. 7. Присоединяемое к В-61 и В-61/1 технологическое оборудование: - В-61 – сварочные машины CLOSS; - В-61/1 - сварочные машины CLOSS. 8. Присоединяемое к В-61А технологическое оборудование: - В-61А - сварочные машины CLOSS. 9. Присоединяемое к В-26 технологическое оборудование: - В-26 – линия «кольца 43-10», сварочные машины МСО-1000.



3	Исходные данные для проектирования	1. Перечень установленного технологического оборудования: - В-61 – сварочные машины CLOSS – 4шт; - В-61/1 - сварочные машины CLOSS - 4 шт; - В-61А – рольганги CLOSS - 2шт; - В-26 – линия «кольца 43-10», сварочные машины MCO-1000 – 1шт. 2. Периодичность работы оборудования – 3(три) смены. 3. Точка подключения электроэнергии: шкаф управления вытяжной системой В-26 в/о 5/Т. 4. Точка подключения электроэнергии: шкаф управления вытяжной системой В-61, В-61/1 в/о 25/Л1. 5. Точка подключения электроэнергии: шкаф управления вытяжной системой В-61А в/о 25/Л2.
4	Требования к проектно-сметной документации	1. Проектная рабочая документация должна быть представлена в 3 экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре — в электронном виде.
5	Требования к оказанию услуг	1. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями договора, настоящего Технического задания и приложений к нему, являющихся неотъемлемой его частью. 2. Исполнитель соблюдает правила внутреннего распорядка, требования и указания, предъявляемые ответственными представителями Заказчика в рамках оказания услуг по договору. Заказчик вправе проверять в любое время ход оказания услуг и качество оказанных услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность. 3. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства посетителям и сотрудникам Заказчика.
6	Требования к Исполнителю	Наличие действующей лицензии. Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданном в установленном порядке.
7	Охрана труда и промышленная безопасность	При осуществлении деятельности Исполнитель обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе: своевременно обеспечить персонал спецодеждой, требуемыми СИЗ, соблюдать требования противопожарной безопасности и требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды.

8	Месторасположение объекта	423523, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Заинск, Автозаводская ул., 11	
9	Заказчик	ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	
10	Исполнитель	По итогам тендерной комиссии	
11	Срок выполнения работ	4 кв.2026	
12	Транспортное сообщение:		
	Объект	Адрес	Доставка к месту проведения работ
	Территория ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	423520, РТ, г.Заинск, Автозаводская ул., 11	Автомобильный транспорт

Разработал:

Инженер – электрик



А. А. Якупов