


Утверждаю:

Технический директор

 А.Н.Зайнутдинов

«25» 2026г

Техническое задание № 201–790/26 от 25.08.2026г.

На косметический ремонт фасада здания ЦПУ в К. К.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование работ	Выполнить косметический ремонт фасада здания ЦПУ в К. К.
2	Сроки выполнения работ	3-4 кв.2026г.
3	Состав работ	3.1. Проведение подготовительных работ с выездом на место работ для выполнения замеров и уточнения объемов, составления дефектных ведомостей. 3.2. Здание ЦПУ (ширина 11,8м, длина 21,7м, высота 4,2м): <i>Демонтажные работы:</i> - Демонтаж окон 3х1,2м – 7,2м²; - Погрузка строительного мусора до 1,5 тн; - Перевозка строительного мусора до 1,5 тн. <i>Отделочные работы:</i> - Изготовление и поставка оконных блоков ПВХ двухстворчатых, без открывания, из профиля Citylux Vektor S8мм, однокамерный стеклопакет СПО 24мм -7,2 м². Цвет ПВХ профиля- белый; - Подготовка оконных проемов к монтажу; - Монтаж оконных блоков из ПВХ профиля. При монтаже оконных блоков предусматривается последующая отделка откосов внутри помещения и со стороны улицы; Предусмотреть: Точные замеры оконных блоков определяются Подрядчиком после проведения контрольных замеров. Результаты замеров отражаются в Акте проведения замера; - Выравнивание стен под маяки – 281,4 м²; - Зачистка, обеспыливание, обезжиривание, штукатурка, шпаклёвка, грунтовка стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения- 281,4 м²; - Покраска водоэмульсионной краской (под RAL Заказчика)–281,4 м²; - Устройство окантовки здания из керамической плитки (высоту плинтуса согласовать с Заказчиком) – 67 м.п; - Зачистка от старой краски металлических поверхностей дверных откосов, дверей с двух сторон – 4 м² - Окраска металлических поверхностей дверных откосов, металлических дверей за 2 раза с двух сторон, грунт - эмалью ГФ-021 «RAL Заказчика» – 4 м²; - Зачистка от старой краски металлических поверхностей колоны, с трёх сторон – 6,3 м²

		- Окраска металлических поверхностей колонны, в том числе окраска обозначения оси на колонне за 2 раза с трёх сторон, грунт - эмалью ГФ-021 «RAL Заказчика» – 6,3 м2; - Зачистка от старой краски металлических поверхностей оконных рам с одной стороны сторон – 16,8 м.п.; - Окраска металлических поверхностей оконных рам за 2 раза, с одной стороны, грунт - эмалью ГФ-021 «RAL Заказчика» – 16,8 м.п.; - Зачистка от старой краски металлических поверхностей парапета с одной стороны сторон – 28,1 м2; - Окраска металлических поверхностей парапета за 2 раза, с одной стороны, грунт - эмалью ГФ-021 «RAL Заказчика» – 28,1 м2; <i>Электромонтажные работы:</i> - Демонтаж мет. шины 0,02x0,05x2м – 1шт; - Установка мет. лотка 100*100 - 3м. (под ШО – 1м, под кабели АПС – 2м); - Демонтаж и монтаж кронштейна кондиционера (без стоимости материала) – 5шт.; Предусмотреть: подвешивание наружного блока кондиционера; - Демонтаж и монтаж мет. лотка 50*50мм (без стоимости материала) – 30м.; - Демонтаж и монтаж зеркала для погрузчиков (без стоимости материала) – 1шт.; - Демонтаж и монтаж боков 2/2, выключателей одноклавишных наружных, огнетушителя ОП-4, мет. решетки 2м2 (без стоимости материала) – объем определить по месту;
4	Требования к подрядчику	4.1. Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 4.2. Наличие спецтехники, квалифицированного персонала, других необходимых ресурсов для выполнения работ собственными силами; Работники, выполняющие работы должны иметь удостоверения о проверке знаний: - по охране труда; - пожарно-техническому минимуму; - работам на высоте (рабочие-1группа, рук.состава – 2 групп); - электробезопасности (2 группа).
5	Требования к качеству выполняемых работ и применяемым материалам	5.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ. 5.2. Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ всеми необходимыми материалами. Материалы должны иметь технические спецификации производителя и гигиенические сертификаты РФ.

		5.3. Подрядчик должен представить документы, подтверждающие качество и безопасность поставленного товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ (сертификат соответствия или декларация о соответствии, либо копии таких документов, заверенные в установленном порядке, (в случае сертификации данного вида товара), действующие на территории РФ; 5.4. Качество выполненных работ должно соответствовать настоящему техническому заданию, положением нормативных правовых актов, строительным нормам и правилам, требованиям ГОСТ, действующим национальным стандартам и техническим регламентам. 5.5. Гарантийный срок на выполняемые работы, а также на товары, материалы и оборудование составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ. 5.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных в п.1 настоящего технического задания, или установленных оборудования и материалов не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков. Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6	Требования к благоустройству территории	6.1. Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов образовавшегося в процессе работ. 6.2. Вывоз мусора и других отходов образовавшихся в ходе выполнения работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств.
7	Охрана труда и промышленная безопасность	7.1. При осуществлении деятельности, Исполнитель обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе: - своевременно обеспечить персонал спецодеждой; - требуемыми СИЗ;

**KRONPRINZ**

		- соблюдать требования противопожарной безопасности; - требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды. 7.2. Замечания и указания Заказчика, обусловленные как государственными, так и внутрикорпоративными правилами, по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала Исполнителя, участвующие в организации и производстве работ. 7.3. Лица, допустившие нарушения вышеуказанных требований отстраняются от работы и несут ответственность в зависимости от характера нарушения, в соответствии с действующим законодательством.	
8	Заказчик	ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	
9	Исполнитель	По итогам тендерной комиссии	
10	Транспортное сообщение:		
	Объект	Адрес	Доставка к месту проведения работ
	Территория ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	423523, РТ, г.Заинск, Автозаводская ул., 11	Автомобильный транспорт

Составил:
Инженер – электрик

А. А. Якупов