

Утверждаю:
Технический директор

А.Н.Зайнутдинов
«»  2026г

Техническое задание № 201–763/26 от 08.06.2026г. с изменением объемов работ от 09.09.2026г.
ТЗ 763 На выполнение ремонтных работ в столовой АБК (устранение нарушений СанПиН).

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование работ	Выполнить косметический ремонт помещений Административно-бытового корпуса:
2	Сроки выполнения работ	2-3 кв.2026г.
3	Состав работ	3.1. Проведение подготовительных работ с выездом на место работ для выполнения замеров и уточнения объемов, составления дефектных ведомостей. При составлении локально сметного расчета, предусмотреть непредвиденные затраты в размере 2%. 3.2. Помещение кухни. - Ремонт подвесного потолка типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля и алюминиевых плит – 6 м2; Коридор. <i>Демонтажные работы:</i> - Снятие дверного полотна - 4 м2; - Разборка дверной коробки - 2шт; - Разборка покрытий полов из керамических плиток – 129,35 м2; - Разборка покрытий стены из керамической плитки– 152,52 м2; - Демонтаж потолка из плоского шифера – 58 м2; - Погрузка строительного мусора до 5 тн; - Перевозка строительного мусора до 5 тн. - Демонтаж/монтаж пожарных ящиков, огнетушителей (без учета мат-ла) – 3шт. <i>Отделочные работы:</i> - Окраска поверхности металлической двери эмалью ПФ-115 за 2 раза (белый цвет) – 12 м2. - Устройство выравнивающей стяжки пола т.100мм – 129,35 м2; - Установка межкомнатной двери (цвет белый) - 4 м2; - Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля и алюминиевых плит – 129,35 м2; - Сплошное выравнивание стен – 268,52 м2; - Укладка напольной керамической плитки размер 500*500мм (светло-серая) – 129,35м2; - Укладка настенной керамической плитки (белая) – 268,52м2; - Устройство эл. проводки, с последующей заделкой – 30 м.п.; - Установка межкомнатных дверей – 4 м2;

- Замена стеклопакета (2х камерный, размер уточнить по месту) – 1,5 м2.

Электромонтажные работы:

- Демонтаж светильников светодиодных – 10 шт;
- Демонтаж выключателя, розеток (внутренних) – 10 шт;
- Установка розетки внутренней (2 гнезда) – 3 шт;
- Демонтаж кабеля АВВГ до 16мм, недействующих кабелей связи – 300м;
- Демонтаж и монтаж извещателей ПС (без ст-ти мат-ла) – 6шт;
- Демонтаж и монтаж громкоговорителя (без ст-ти мат-ла) – 3шт;
- Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 (скрытая проводка) – 200м;
- Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5 (скрытая проводка) – 300м;
- Прокладка кабеля ВВГнг 4*6 (скрытая проводка) – 100м.
- Труба, гофрированная D-16 – 200м;
- Труба, гофрированная D-18 – 400м;
- Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках 20Вт, 595*595мм 5000К – 32 шт;
- Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке – 8шт;
- Монтаж внутр. распред. коробок 70*70мм – 8шт;
- Демонтаж эл. шкафа (ЩО 2-2, размер 600*500мм в сборе с АВ 1П до 50А 20шт) – 1шт;
- Демонтаж эл. шкафа 1600*800*400 в сборе с АВ – 2шт;
- Демонтаж эл. шкафа 400*300*200 в сборе с АВ – 1шт;
- Монтаж эл. шкафа 1600*800*400 в сборе (с АВ 3П вводной 250А -1шт, 3П 160А – 2шт, 3П 100А – 6шт., 3П 63А – 4шт, шина медная нулевая 4*600 – 1шт., шина медная заземления 4*600 – 1шт);
- Монтаж эл. шкафа 600*500*200 в сборе (с АВ 3П вводной 160А -1шт, 1П 16А – 10шт, 1П 25А- 10, шина медная нулевая 4*400 – 1шт., шина медная заземления 4*400 – 1шт);
- Монтаж эл. шкафа 400*300*200 в сборе (с АВ 3П вводной 160А -1шт, 3П 63А – 2шт, шина медная нулевая 4*200 – 1шт., шина медная заземления 4*200 – 1шт).

Пирожковая.

Демонтажные работы:

- Демонтаж, утилизация миксера – 1шт;
- Разборка покрытий полов из керамических плиток – 50 м2;
- Погрузка строительного мусора до 1,5 тн;
- Перевозка строительного мусора до 1,5 тн.

Отделочные работы:

- Окраска поверхности металлической двери эмалью ПФ-115 за 2 раза (белый цвет) – 4 м2.
- Устройство выравнивающей стяжки пола т.100мм (полусухая) – 50 м2;
- Укладка напольной керамической плитки размер 400*400мм (светло-серая) – 50 м2;
- Устройство каркаса под обшивку гипсокартонном (толщина профиля 0,7мм) – 110 м2;
- Покрытие из влагостойкого гипсокартона, толщина 12,5мм – 110 м2;
- Грунтовка стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения – 110 м2;
- Устройство настенной керамической плитки (белая) – 110 м2;
- Заделка трещин между стеной и потолком – 7м.п.;
- Улучшенная окраска поверхности потолка эмалью ПФ-115 за 2 раза (цвет белый) – 50 м2;

		<i>Электромонтажные работы:</i> - Демонтаж/монтаж светильников светодиодных (без ст-ти материала) – 8 шт; - Демонтаж выключателя, розеток (внутренних) – 3 шт; - Установка розетки внутренней (2 гнезда) – 3 шт; - Демонтаж боксов АП 50А – 4шт; - Демонтаж кабеля АВВГдо 16мм, недействующих кабелей связи – 100м; - Демонтаж и монтаж извещателей ПС (без ст-ти мат-ла) – 6шт; - Демонтаж и монтаж громкоговорителя (без ст-ти мат-ла) – 1шт; - Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 (скрытая проводка) – 100м; - Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5 (скрытая проводка) – 100м; - Прокладка кабеля ВВГнг 4*10 (скрытая проводка) – 100м. - Труба, гофрированная D-16 – 100м; - Труба, гофрированная D-18 – 100м; - Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке – 2шт; - Монтаж внутр. распредел. коробок 70*70мм – 2шт; - Демонтаж эл. шкафа (размер 400*300мм) – 1шт; - Монтаж эл. шкафа 400*300*200 в сборе (с АВ 3П вводной 250А -1шт, 3П 160А – 2шт, 3П 100А – 6шт., 3П 63А – 4шт, шина медная нулевая 4*600 – 1шт., шина медная заземления 4*600 – 1шт); - Монтаж боксов в сборе с АВ 3П 32А – 4шт.
4	Требования к подрядчику	4.1. Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 4.2. Наличие спецтехники, квалифицированного персонала, других необходимых ресурсов для выполнения работ собственными силами; Работники, выполняющие работы должны иметь удостоверения о проверке знаний: - по охране труда; - пожарно-техническому минимуму; - работам на высоте (рабочие-1группа, рук.состава – 2 групп); - электробезопасности (2 группа).
5	Требования к качеству выполняемых работ и применяемым материалам	5.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ. 5.2. Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ всеми необходимыми материалами. Материалы должны иметь технические спецификации производителя и гигиенические сертификаты РФ. 5.3. Подрядчик должен представить документы, подтверждающие качество и безопасность поставленного товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ (сертификат соответствия или декларация о соответствии, либо копии таких документов, заверенные в установленном порядке, (в случае сертификации данного вида товара), действующие на территории РФ; 5.4. Качество выполненных работ должно соответствовать настоящему техническому заданию, положением нормативных правовых актов, строительным нормам и правилам, требованиям ГОСТ, действующим национальным стандартам и техническим регламентам. 5.5. Гарантийный срок на выполняемые работы, а также на товары, материалы и оборудование составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ. 5.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных в п.1 настоящего технического задания, или установленных оборудования и материалов не

		соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков. Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.	
6	Требования к благоустройству территории	6.1. Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов образовавшегося в процессе работ. 6.2. Вывоз мусора и других отходов образовавшихся в ходе выполнения работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств.	
7	Охрана труда и промышленная безопасность	7.1. При осуществлении деятельности, Исполнитель обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе: - своевременно обеспечить персонал спецодеждой; - требуемыми СИЗ; - соблюдать требования противопожарной безопасности; - требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды. 7.2. Замечания и указания Заказчика, обусловленные как государственными, так и внутрикорпоративными правилами, по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала Исполнителя, участвующие в организации и производстве работ. 7.3. Лица, допустившие нарушения вышеуказанных требований отстраняются от работы и несут ответственность в зависимости от характера нарушения, в соответствии с действующим законодательством.	
8	Заказчик	ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	
9	Исполнитель	По итогам тендерной комиссии	
10	Транспортное сообщение:		
	Объект	Адрес	Доставка к месту проведения работ
	Территория ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	423523, РТ, г.Заинск, Автозаводская ул., 11	Автомобильный транспорт

Составил:

Инженер – электрик

А. А. Якупов