

Утверждаю:

Технический директор

 А.Н.Зайнутдинов

«12» 09 2026г

Техническое задание № 201–807/26 от 10.09.2026г.

На ремонт пола в коридорах мужского и женского гардероба АБК 2 этаж

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование работ	Выполнить ремонт пола в коридорах мужского и женского гардеробов АБК 2 этаж.
2	Сроки выполнения работ	3-4 кв.2026г.
3	Состав работ	3.1. Проведение подготовительных работ с выездом на место работ для выполнения замеров и уточнения объемов, составления дефектных ведомостей. 3.2. Коридор мужского гардероба. <u>Демонтажные работы:</u> - Демонтаж плинтусов – 63 м.п; - Разборка покрытий полов из плитки – 71,5м2; - Погрузка строительного мусора до 4,5 тн; - Перевозка строительного мусора до 4,5 тн. <u>Отделочные работы:</u> - Устройство выравнивающей стяжки пола (полусухая) т.100мм – 71,5м2; - Устройство покрытий полов из напольной керамической плитки (размер 500х500мм) -71,5м2; - Монтаж плинтусов из керамической плитки высота 100мм – 63 м.п. 3.3. Коридор женского гардероба. <u>Демонтажные работы:</u> - Демонтаж плинтусов – 29 м.п; - Разборка покрытий полов из плитки – 20 м2; - Погрузка строительного мусора до 1,5 тн; - Перевозка строительного мусора до 1,5 тн. <u>Отделочные работы:</u> - Устройство выравнивающей стяжки пола (полусухая) т.100мм – 20 м2; - Устройство покрытий полов из напольной керамической плитки (размер 500х500мм) - 20 м2; - Монтаж плинтусов из керамической плитки высота 100мм – 29 м.п. Прилагаемые документы: - Приложение №1 Планировка коридора мужского гардероба; - Приложение №2 Планировка коридора женского гардероба.
4	Требования к подрядчику	4.1. Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 4.2. Наличие спецтехники, квалифицированного персонала, других необходимых ресурсов для выполнения работ собственными силами; Работники, выполняющие работы должны иметь



		удостоверения о проверке знаний: - по охране труда; - пожарно-техническому минимуму; - работам на высоте (рабочие-1 группа, рук.состава – 2 групп); - электробезопасности (2 группа).
5	Требования к качеству выполняемых работ и применяемым материалам	5.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и производимых подрядной организацией работ. 5.2. Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ всеми необходимыми материалами. Материалы должны иметь технические спецификации производителя и гигиенические сертификаты РФ. 5.3. Подрядчик должен представить документы, подтверждающие качество и безопасность поставленного товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ (сертификат соответствия или декларация о соответствии, либо копии таких документов, заверенные в установленном порядке, (в случае сертификации данного вида товара), действующие на территории РФ; 5.4. Качество выполненных работ должно соответствовать настоящему техническому заданию, положением нормативных правовых актов, строительным нормам и правилам, требованиям ГОСТ, действующим национальным стандартам и техническим регламентам. 5.5. Гарантийный срок на выполняемые работы, а также на товары, материалы и оборудование составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ. 5.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных в п.1 настоящего технического задания, или установленных оборудования и материалов не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков. Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6	Требования к благоустройству территории	6.1. Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов образовавшегося в процессе работ. 6.2. Вывоз мусора и других отходов образовавшихся в ходе выполнения работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств.

7	Охрана труда и промышленная безопасность	7.1. При осуществлении деятельности, Исполнитель обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе: - своевременно обеспечить персонал спецодеждой; - требуемыми СИЗ; - соблюдать требования противопожарной безопасности; - требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды. 7.2. Замечания и указания Заказчика, обусловленные как государственными, так и внутрикорпоративными правилами, по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала Исполнителя, участвующие в организации и производстве работ. 7.3. Лица, допустившие нарушения вышеуказанных требований отстраняются от работы и несут ответственность в зависимости от характера нарушения, в соответствии с действующим законодательством.		
8	Заказчик	ООО «Аккурайд Уилз Руссия»		
9	Исполнитель	По итогам тендерной комиссии		
10	Транспортное сообщение:			
	Объект	Адрес	Доставка к месту проведения работ	
	Территория ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	423523, РТ, г.Заинск, Автозаводская ул., 11	Автомобильный транспорт	

Составил:

Инженер – электрик



А. А. Якупов