

Утверждаю:
 Технический директор
 _____ А.Н.Зайнутдинов
 « _____ » _____ 2026г

Техническое задание № 201-810/26 от 24.09.2026г.

На ремонт помещения кладовщиков УВЛ (склад 1115).

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование работ	Выполнить ремонт складского помещения участка внешней логистики (УВЛ) в колесном корпусе: - помещение кладовщиков в осях 1/Б1.
2	Сроки выполнения работ	4 кв. 2026г.
3	Состав работ	3.1. Проведение подготовительных работ с выездом на место работ для выполнения замеров и уточнения объемов, составления дефектных ведомостей. 3.2. Помещение кладовщиков УВЛ <u>Демонтажные работы:</u> - демонтаж кондиционера – 1шт; - демонтаж светильников светодиодных – 4шт; - демонтаж выключателей, розеток – 5шт; - демонтаж извещателей ПС – 2шт; - демонтаж напольной плитки; - демонтаж батарей отопления; - погрузка и перевозка мусора строительного – 2тн; <u>Отделочные работы:</u> - обшивка стен гипсокартоном – 38,14м2; - декоративная штукатурка «короед» – 38,14м2; - окраска стен водно-дисперсионными составами RAL 7035 – 38,14м2; - устройство потолка «Армстронг» – 10,08м2; - устройство покрытий полов из плитки – 10,08м2; - установка плинтусов из плитки – 12,8 м; <u>Электромонтажные работы:</u> - прокладка кабеля ВВГнг LS 3х1,5 (скрытая проводка) – 50м; - прокладка кабеля ВВГнг LS 3х2,5 (скрытая проводка) – 75м; - установка выключателя – 1шт; - установка розеток – 4шт; - установка розеток (интернет) – 2шт; - монтаж светильников светодиодных 595х595 – 4шт; - монтаж извещателей ПС (без ст-ти извещателей) – 2шт; <u>Монтажные работы:</u> - монтаж кондиционера – 1шт (без стоимости мат-ла); - установка радиатора отопления (9секций) – 1шт;

4	Требования к подрядчику	4.1. Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 4.2. Наличие спецтехники, квалифицированного персонала, других необходимых ресурсов для выполнения работ собственными силами; Работники, выполняющие работы должны иметь удостоверения о проверке знаний: - по охране труда; - пожарно-техническому минимуму; - работам на высоте (рабочие-1 группа, рук.состава – 2 групп); - электробезопасности (2 группа).
5	Требования к качеству выполняемых работ и применяемым материалам	5.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ. 5.2. Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ всеми необходимыми материалами. Материалы должны иметь технические спецификации производителя и гигиенические сертификаты РФ. 5.3. Подрядчик должен представить документы, подтверждающие качество и безопасность поставленного товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ (сертификат соответствия или декларация о соответствии, либо копии таких документов, заверенные в установленном порядке, (в случае сертификации данного вида товара), действующие на территории РФ; 5.4. Качество выполненных работ должно соответствовать настоящему техническому заданию, положением нормативных правовых актов, строительным нормам и правилам, требованиям ГОСТ, действующим национальным стандартам и техническим регламентам. 5.5. Гарантийный срок на выполняемые работы, а также на товары, материалы и оборудование составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ. 5.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных в п.1 настоящего технического задания, или установленных оборудования и материалов не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков. Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6	Требования к благоустройству территории	6.1. Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов образовавшегося в процессе работ. 6.2. Вывоз мусора и других отходов образовавшихся в ходе выполнения работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств.

7	Охрана труда и промышленная безопасность	7.1. При осуществлении деятельности, Исполнитель обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе: - своевременно обеспечить персонал спецодеждой; - требуемыми СИЗ; - соблюдать требования противопожарной безопасности; - требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды. 7.2. Замечания и указания Заказчика, обусловленные как государственными, так и внутрикорпоративными правилами, по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала Исполнителя, участвующие в организации и производстве работ. 7.3. Лица, допустившие нарушения вышеуказанных требований отстраняются от работы и несут ответственность в зависимости от характера нарушения, в соответствии с действующим законодательством.		
8	Заказчик	ООО «Аккурайд Уилз Руссия»		
9	Исполнитель	По итогам тендерной комиссии		
10	Транспортное сообщение:			
	Объект	Адрес	Доставка к месту проведения работ	
	Территория ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	423523, РТ, г.Заинск, Автозаводская ул., 11	Автомобильный транспорт	

Составил:

Инженер – электрик



М. Н. Шумков