

Утверждаю:

Технический директор


 А.Н.Зайнутдинов

« 13 » 05 2026г

Техническое задание № 201–759/26 от 13.05.2026г.

На ремонт фойе в АБК (со стороны здравпункта).

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование работ	Выполнить косметический ремонт фойе в АБК (со стороны здравпункта). Административно-бытового корпуса.
2	Сроки выполнения работ	3 кв.2026г.
3	Состав работ	3.1. Проведение подготовительных работ с выездом на место работ для выполнения замеров и уточнения объемов, составления дефектных ведомостей. 3.2. Фойе в АБК (со стороны здравпункта). <i>Демонтажные работы:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Демонтаж дверей металлических 2х0,9м; - Демонтаж дверей металлических 2,1х0,9м; - Демонтаж плитки; - Демонтаж перегородок стальных; - Демонтаж решеток стальных 0,7х0,4; - Демонтаж железобетонного короба; - Демонтаж стяжки толщиной 50 мм; - Погрузка строительного мусора; - Перевозка строительного мусора. <i>Отделочные работы:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Устройство выравнивающей стяжки пола т.50мм; - Грунтовка полов; - Укладка плитки; - Устройство потолков «АРМСТРОНГ»; - Обшивка колонн гипсокартонными листами; - Обшивка примыканий к витражам гипсокартонными листами; - Обшивка стен гипсокартонными листами; - Грунтовка стен; - Декоративная штукатурка с покраской; - Установка глухих дверей из алюминиевого профиля; - Установка откосов алюминиевых; - Установка дверей пластиковых 2х1м; - Установка откосов пластиковых; - Установка двери (противопожарная металлическая); - Зачистка, обеспыливание, обезжиривание, огрунтовка стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения; - Оклейка поверхности стен стеклохолстом; - Монтаж плиточных плинтусов выс. 150мм;

		<ul style="list-style-type: none"> - Устройство каркаса под обшивку гипсокартонном; - Установка декоративной решетки (размер по согласованию с Заказчиком); - Зачистка, обеспыливание, обезжиривание, покраска дверей металлических 2х1,2. <p><i>Электромонтажные работы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Демонтаж кабеля АВВГ 2*2,5мм; - Демонтаж выключателя, розеток (внутренних); - Монтаж мет. короб (с крышкой) к потолку 200*100мм; - Монтаж кабеля КСнг 1х2х0.75 (к датчикам АПС); - Монтаж пожарных датчиков (без стоимости материала); - Монтаж извещателя ИПР (без стоимости материала); - Демонтаж и монтаж громкоговорителя (без ст-ти мат-ла); - Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5; - Труба гофрированная D-16; - Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках 20Вт, 595*595мм 5000К; - Монтаж внутр. распредел. коробок 70*70мм. <p><i>Отопление</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Демонтаж радиаторов чугунных; - Установка радиаторов биметаллических, теплоотдача 2400Вт; - Демонтаж трубы стальной Ду 20; - Монтаж трубы ПП 20; - Установка кранов ПП Ду 20; - Демонтаж стального трубопровода Ду 57*4мм; - Демонтаж отвод стальной 90гр. Ду 57*4мм; - Монтаж стального трубопровода Ду 57*4мм; - Монтаж отвод стальной 90гр. Ду 57*4мм. <p>Прилагаемые документы: Приложение №1. Дефектная ведомость.</p>
4	Требования к подрядчику	<p>4.1. Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;</p> <p>4.2. Наличие спецтехники, квалифицированного персонала, других необходимых ресурсов для выполнения работ собственными силами; Работники, выполняющие работы должны иметь удостоверения о проверке знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по охране труда; - пожарно-техническому минимуму; - работам на высоте (рабочие-1группа, рук.состава – 2 групп); - электробезопасности (2 группа).
5	Требования к качеству выполняемых работ и применяемым материалам	<p>5.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.</p> <p>5.2. Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ всеми необходимыми материалами. Материалы должны иметь технические спецификации производителя и гигиенические сертификаты РФ.</p> <p>5.3. Подрядчик должен представить документы, подтверждающие качество и безопасность поставленного товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ (сертификат соответствия или декларация о соответствии, либо копии таких документов, заверенные в установленном порядке, (в случае сертификации данного вида товара), действующие на территории РФ;</p>

		<p>5.4. Качество выполненных работ должно соответствовать настоящему техническому заданию, положением нормативных правовых актов, строительным нормам и правилам, требованиям ГОСТ, действующим национальным стандартам и техническим регламентам.</p> <p>5.5. Гарантийный срок на выполняемые работы, а также на товары, материалы и оборудование составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.</p> <p>5.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных в п.1 настоящего технического задания, или установленных оборудования и материалов не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков. Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.</p>
6	Требования к благоустройству территории	<p>6.1. Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов образовавшегося в процессе работ.</p> <p>6.2. Вывоз мусора и других отходов образовавшихся в ходе выполнения работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств.</p>
7	Охрана труда и промышленная безопасность	<p>7.1. При осуществлении деятельности, Исполнитель обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - своевременно обеспечить персонал спецодеждой; - требуемыми СИЗ; - соблюдать требования противопожарной безопасности; - требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды. <p>7.2. Замечания и указания Заказчика, обусловленные как государственными, так и внутрикорпоративными правилами, по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала Исполнителя, участвующие в организации и производстве работ.</p> <p>7.3. Лица, допустившие нарушения вышеуказанных требований отстраняются от работы и несут ответственность в зависимости от характера нарушения, в соответствии с действующим законодательством.</p>

8	Заказчик	ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	
9	Исполнитель	По итогам тендерной комиссии	
10	Транспортное сообщение:		
	Объект	Адрес	Доставка к месту проведения работ
	Территория ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	423523, РТ, г.Заинск, Автозаводская ул., 11	Автомобильный транспорт

Составил:

Инженер – электрик



А. А. Якупов

Дефектная ведомость № 1

На ремонт фойе в АБК (со стороны здравпункта).

№	Наименование работ	Един. измер.	Кол-во
Демонтажные работы			
1	Демонтаж дверей металлических 2х0,9м	шт	4
2	Демонтаж дверей металлических 2,1х0,9м	шт	3
3	Демонтаж плитки	м2	162
4	Демонтаж перегородок стальных	м2	58,84
5	Демонтаж решеток стальных 0,7х0,4	шт	2
6	Демонтаж железобетонного короба	м2	62,06
7	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм	м2	162
8	Погрузка строительного мусора	тн	до 4,5
9	Перевозка строительного мусора	тн	до 4,5
Отделочные работы			
10	Устройство выравнивающей стяжки пола т.50мм	м2	162
11	Грунтовка полов	м2	162
12	Укладка плитки	м2	162
13	Устройство потолков «АРМСТРОНГ»	м2	227,5
14	Обшивка колонн гипсокартонными листами	м2	15,2
15	Обшивка примыканий к витражам гипсокартонными листами	м2	17,6
16	Обшивка стен гипсокартонными листами	м2	198,83
17	Грунтовка стен	м2	198,83

18	Декоративная штукатурка с покраской	м2	198,83
19	Установка глухих дверей из алюминиевого профиля	м2	10м2
20	Установка откосов алюминиевых	м.п	60
21	Установка дверей пластиковых 2х1м	м2	4
22	Установка откосов пластиковых	м.п	20
23	Установка двери (противопожарная металлическая ДПМ-Пульс-01/30К (EI 30) сплошная, угловая коробка (850x2075), без порога, правая, RAL7035)	м2	2
24	Зачистка, обеспыливание, обезжиривание, оштукатуривание стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения	м2	233
25	Оклейка поверхности стен стеклохолстом	м.п.	272
26	Монтаж плиточных плинтусов выс. 150мм	мп	75,1
27	Устройство каркаса под обшивку гипсокартонном	м2	198,83
28	Установка декоративной решетки (размер по согласованию с Заказчиком)	шт	2
29	Зачистка, обеспыливание, обезжиривание, покраска дверей металлических 2х1,2	шт	6
	<i>Электромонтажные работы</i>		
30	Демонтаж кабеля АВВГ 2*2,5мм	м	200
31	Демонтаж выключателя, розеток (внутренних)	шт	4
32	Монтаж мет. короб (с крышкой) к потолку 200*100мм	м	10
33	Монтаж кабеля КСнг 1х2х0.75 (к датчикам АПС)	м	100
34	Монтаж пожарных датчиков (без стоимости материала)	шт	6
35	Монтаж извещателя ИПР (без стоимости материала)	шт	1
36	Демонтаж и монтаж громкоговорителя (без ст-ти мат-ла)	шт	3
37	Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5	м	200
38	Труба гофрированная D-16	м	200
39	Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках 20Вт, 595*595мм 5000К	шт	30
40	Монтаж внутр. распредел. коробок 70*70мм	шт	6

	<i>Отопление</i>		
41	Демонтаж радиаторов чугунных (демонтированные радиаторы сложить в тару под металлолом) 11 секций	шт	2
42	Установка радиаторов биметаллических, теплоотдача 2400Вт	шт	2
43	Демонтаж трубы стальной Ду 20	м	20
44	Монтаж трубы ПП 20	м	20
45	Установка кранов ПП Ду 20	шт	4
46	Демонтаж стального трубопровода Ду 57*4мм	м	85
47	Демонтаж отвод стальной 90гр. Ду 57*4мм	шт	6
48	Монтаж стального трубопровода Ду 57*4мм	м	85
49	Монтаж отвод стальной 90гр. Ду 57*4мм	шт	6

Составил:

Инженер – электрик



А. А. Якупов