

Утверждаю:

Технический директор

А.Н.Зайнутдинов

«06» 07 2026г

**Техническое задание № 201–783/26 от 08.07.26**

Ремонт крыльца АБК

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование работ	1. Выполнить ремонт покрытий полов на крыльце Административно-бытового корпуса.
2	Сроки выполнения работ	3 кв. 2026 г
3	Состав работ	1. Проведение подготовительных работ с выездом на место работ для выполнения замеров и уточнения объемов, составления дефектных ведомостей. 2. Крыльцо АБК (ширина 6.5м, длина 8,5м): - разборка покрытий полов из керамогранитных плиток – 60м <sup>2</sup> ; - разборка цементной стяжки т.50мм – 60м <sup>2</sup> ; - устройство цементной стяжки т.50мм – 60м <sup>2</sup> ; - укладка керамогранитной плитки 0,4х0,4м – 60м <sup>2</sup> , RAL – уточнить по месту; - затирка швов меж плиточных – 30м; - Замена антискользящей ленты – 42,5 м.п; - Замена антискользящих ковриков 1,3х2,0м – 5шт. - погрузка строительного мусора до – 0,5м <sup>3</sup> ; - перевозка мусора строительного – до 0,5 м <sup>3</sup> .
4	Требования к подрядчику	1. Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 2. Наличие спецтехники, квалифицированного персонала, других необходимых ресурсов для выполнения работ собственными силами; Работники, выполняющие работы должны иметь удостоверения о проверке знаний: - по охране труда; - пожарно-техническому минимуму; - электробезопасности (2 группа). 3. За нарушение сроков выполнения работ, произошедшие по вине подрядчика, заказчик может взыскать неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненного объема работ за определенное в соответствии с условиями Договора количество дней просрочки. 4. Не допускать повреждения имущества Заказчика, в случае повреждения, порчи имущества, подрядчик обязуется возместить стоимость причиненного ущерба.

		<p>5. Заблаговременно ставить в известность заказчика о необходимости приемки скрытых работ, приемки этапов работ;</p> <p>6. Предоставлять копии всех накладных на завоз материалов через КПП, с печатью охраны.</p>
5	Требования к качеству выполняемых работ и применяемым материалам	<p>1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.</p> <p>2. Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ всеми необходимыми материалами. Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.</p> <p>Стоимость материалов при составлении актов выполненных работ по форме КС-2 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются заказчику вместе с актами выполненных работ.</p> <p>3. Качество выполненных работ должно соответствовать настоящему техническому заданию, положением нормативных правовых актов, строительным нормам и правилам, требованиям ГОСТ, действующим национальным стандартам и техническим регламентам.</p> <p>4. Гарантийный срок на выполняемые работы, а также на товары, материалы и оборудование составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.</p> <p>5. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных в п.1 настоящего технического задания, или установленных оборудования и материалов не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков. Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.</p>
6	Требования к благоустройству территории	<p>1. Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов образовавшегося в процессе работ.</p> <p>2. Вывоз мусора и других отходов образовавшихся в ходе выполнения работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств.</p>
7	Охрана труда и промышленная безопасность	<p>1. При осуществлении деятельности, Исполнитель обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- своевременно обеспечить персонал спецодеждой;</li> <li>- требуемыми СИЗ;</li> <li>- соблюдать требования противопожарной безопасности;</li> <li>- требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды.</li> </ul> <p>2. Замечания и указания Заказчика, обусловленные как</p>

		государственными, так и внутрикорпоративными правилами, по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала Исполнителя, участвующие в организации и производстве работ. 3. Лица, допустившие нарушения вышеуказанных требований отстраняются от работы и несут ответственность в зависимости от характера нарушения, в соответствии с действующим законодательством.	
8	Заказчик	ООО «Аккурайд Уилз Руссиа»	
9	Исполнитель	По итогам тендерной комиссии	
10.	<b>Транспортное сообщение:</b>		
	<b>Объект</b>	<b>Адрес</b>	<b>Доставка к месту проведения работ</b>
	Территория ООО «Аккурайд Уилз Руссиа»	423520, РТ, г.Заинск, Автозаводская ул., 11	Автомобильный транспорт

Разработал:

Инженер - электрик

А. А. Якупов