

Утверждаю:

Технический директор

А.Н.Зайнутдинов
«17» 08 2026г

Техническое задание № 201-787/26 от 17.08.26г.

На ремонт отмостки производственного корпуса во от А/1 до Ю/1.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование работ	Ремонт бетонной отмостки в/о от Ф/25 до Х/25.
2	Сроки выполнения работ	3-4 кв. 2026г.
3	Состав работ	1. Выезд на объект для уточнения объемов работ. 2. Демонтаж старой отмостки: Бетон – 49 м3; Песок – 49 м3; 3. Разработка и планировка грунта на высоту до 300 мм. – 242,7м3; 4. Устройство подстилающего слоя из геотекстиля – 700 м2; 5. Устройство песчаного основания толщиной 200мм с трамбовкой – 137,53м3; 6. Укладка утеплителя XPS CARBON ECO (толщина 50мм) – 700м2; 7. Устройство гидроизоляции из профильной мембраны «плантер» 900м2; 8. Укладка армирующей сетки ячейкой 100х100х5мм на ПВХ фиксаторы из арматуры - 700м2; 9. Устройство бетонного основания толщиной 200мм с уклоном 2 см/м – 137,53м3; Уборка мусора в тары ТБО. Предусмотреть: высоту отмостки для возможности открывания ворот №1, 11, 10, 9, 8, 7.
4	Требования к подрядчику	1. Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 2. Наличие спецтехники, квалифицированного персонала, других необходимых ресурсов для выполнения работ собственными силами; Работники, выполняющие работы должны иметь удостоверения о проверке знаний: - по охране труда; - пожарно-техническому минимуму; - электробезопасности (2 группа). 3. За нарушение сроков выполнения работ, произошедшие по вине

		подрядчика, заказчик может взыскать неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненного объема работ за определенное в соответствии с условиями Договора количество дней просрочки. 4. Не допускать повреждения имущества Заказчика, в случае повреждения, порчи имущества, подрядчик обязуется возместить стоимость причиненного ущерба. 5. Заблаговременно ставить в известность заказчика о необходимости приемки скрытых работ, приемки этапов работ; 6. Предоставлять копии всех накладных на завоз материалов через КПП, с печатью охраны.
5	Требования к качеству выполняемых работ и применяемым материалам	1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ. 2. Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ всеми необходимыми материалами. Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Стоимость материалов при составлении актов выполненных работ по форме КС-2 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются заказчику вместе с актами выполненных работ. 3. Качество выполненных работ должно соответствовать настоящему техническому заданию, положением нормативных правовых актов, строительным нормам и правилам, требованиям ГОСТ, действующим национальным стандартам и техническим регламентам. 4. Гарантийный срок на выполняемые работы, а также на товары, материалы и оборудование составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ. 5. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных в п.1 настоящего технического задания, или установленных оборудования и материалов не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков. Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
6	Требования к благоустройству территории	1. Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов образовавшегося в процессе работ. 2. Вывоз мусора и других отходов образовавшихся в ходе выполнения работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств.
7	Охрана труда и промышленная безопасность	1. При осуществлении деятельности, Исполнитель обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе: - своевременно обеспечить персонал спецодеждой; - требуемыми СИЗ; - соблюдать требования противопожарной безопасности;

		- требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды. 2. Замечания и указания Заказчика, обусловленные как государственными, так и внутрикорпоративными правилами, по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала Исполнителя, участвующие в организации и производстве работ. 3. Лица, допустившие нарушения вышеуказанных требований отстраняются от работы и несут ответственность в зависимости от характера нарушения, в соответствии с действующим законодательством.	
8	Заказчик	ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	
9	Исполнитель	По итогам тендерной комиссии	
10.	Транспортное сообщение:		
	Объект	Адрес	Доставка к месту проведения работ
	Территория ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	423520, РТ, г.Заинск, Автозаводская ул., 11	Автомобильный транспорт

Разработал:

Разработал:

Инженер - электрик



А. А. Якупов