


Утверждаю:

Технический директор


 А.Н.Зайнутдинов

 «05» 05 2026г

Техническое задание № 201–765/26 от 20.05.2026г.
 На ремонт помещения кладовщиков УВЛ (склад 2050).

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование работ	Выполнить ремонт складского помещения участка внешней логистики (УВЛ) в колесном корпусе: - помещение кладовщиков в осях 8-10/Б1-Б3.
2	Сроки выполнения работ	2-3 кв.2026г.
3	Состав работ	<p>3.1. Проведение подготовительных работ с выездом на место работ для выполнения замеров и уточнения объемов, составления дефектных ведомостей.</p> <p>3.2. Помещение кладовщиков УВЛ</p> <p><u>Демонтажные работы:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - снятие обоев – 47,68м²; - снятие деревянных остекленных переплетов – 4м²; - демонтаж оконной коробки с подоконником – 2,08м²; - демонтаж кондиционера – 1шт; - демонтаж светильников светодиодных – 3шт; - демонтаж выключателей, розеток – 7шт; - демонтаж извещателей ПС – 2шт; - погрузка и перевозка мусора строительного – 2,072тн; <p><u>Монтажные работы:</u></p> <p>Выполнение точных замеров оконных проемов, согласование с заказчиком используемые материалы.</p> <ul style="list-style-type: none"> - изготовление, поставка и монтаж ПВХ окон – 2,08м²; - монтаж ПВХ подоконников – 1,8м; - облицовка оконных откосов ПВХ изделями – 0,5м²; - монтаж кондиционера – 1шт (без стоимости мат-ла); <p><u>Отделочные работы:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - заделка проема кирпичом 650x500x250 - 0,08м²; - сплошное выравнивание стен – 47,68м²; - устройство потолка «Армстронг» – 16,37м²; - огрунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 47,68 м²; - окраска стен водно-дисперсионными составами – 47,68м²; - устройство покрытий полов из ОСП, по металлическому каркасу – 16,37м²; - устройство покрытий полов из линолеума коммерческого, с показателями пожарной опасности не более, чем КМ2 – 16,37м²; - установка ПВХ плинтусов – 18,44м;

		<p>- окраска металлических поверхностей, дверей за 2 раза эмалью ПФ-115 – 22,56м².</p> <p><u>Электромонтажные работы:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - прокладка кабеля ВВГнг LS 3х1,5 (скрытая проводка) – 50м; - прокладка кабеля ВВГнг LS 3х2,5 (скрытая проводка) – 100м; - установка выключателя – 1 шт; - установка розеток – 6шт; - установка розеток (интернет) – 2шт; - монтаж светильников светодиодных 595х595 – 3шт; - монтаж извещателей ПС (без ст-ти извещателей) – 2шт; <p><u>Вентиляция:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - установка вентиляционной решетки, размерами 200х200мм – 1шт; <p>Прилагаемые документы: Приложение №1. Дефектная ведомость.</p>
4	Требования к подрядчику	<p>4.1. Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;</p> <p>4.2. Наличие спецтехники, квалифицированного персонала, других необходимых ресурсов для выполнения работ собственными силами; Работники, выполняющие работы должны иметь удостоверения о проверке знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по охране труда; - пожарно-техническому минимуму; - работам на высоте (рабочие-1группа, рук.состава – 2 групп); - электробезопасности (2 группа).
5	Требования к качеству выполняемых работ и применяемым материалам	<p>5.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.</p> <p>5.2. Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ всеми необходимыми материалами. Материалы должны иметь технические спецификации производителя и гигиенические сертификаты РФ.</p> <p>5.3. Подрядчик должен представить документы, подтверждающие качество и безопасность поставленного товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ (сертификат соответствия или декларация о соответствии, либо копии таких документов, заверенные в установленном порядке, (в случае сертификации данного вида товара), действующие на территории РФ;</p> <p>5.4. Качество выполненных работ должно соответствовать настоящему техническому заданию, положением нормативных правовых актов, строительным нормам и правилам, требованиям ГОСТ, действующим национальным стандартам и техническим регламентам.</p> <p>5.5. Гарантийный срок на выполняемые работы, а также на товары, материалы и оборудование составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.</p> <p>5.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных в п.1 настоящего технического задания, или установленных оборудования и материалов не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков. Исполнитель</p>

		обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.	
6	Требования к благоустройству территории	6.1. Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов образовавшегося в процессе работ. 6.2. Вывоз мусора и других отходов образовавшихся в ходе выполнения работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств.	
7	Охрана труда и промышленная безопасность	7.1. При осуществлении деятельности, Исполнитель обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> - своевременно обеспечить персонал спецодеждой; - требуемыми СИЗ; - соблюдать требования противопожарной безопасности; - требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды. 7.2. Замечания и указания Заказчика, обусловленные как государственными, так и внутрикорпоративными правилами, по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала Исполнителя, участвующие в организации и производстве работ. 7.3. Лица, допустившие нарушения вышеуказанных требований отстраняются от работы и несут ответственность в зависимости от характера нарушения, в соответствии с действующим законодательством.	
8	Заказчик	ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	
9	Исполнитель	По итогам тендерной комиссии	
10	Транспортное сообщение:		
	Объект	Адрес	Доставка к месту проведения работ
	Территория ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	423523, РТ, г.Заинск, Автозаводская ул., 11	Автомобильный транспорт

Составил:

Инженер – электрик

А. А. Якупов

15	Облицовка оконных откосов ПВХ изделиями (1,76+1,18+1,18)*0,12	м2	0,4944
16	Монтаж кондиционера отделочные работы	шт	1,00
17	Заделка проема кирпичом 0,65*0,5*0,25	м3 м2	0,08 0,33
18	Сплошное выравнивание стен (2,4+6,82)*2*2,8-(0,95*1,97+1,76*1,18)	м2	47,68
19	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения (2,4+6,82)*2*2,8-(0,95*1,97+1,76*1,18)	м2	47,68
20	Устройство покрытий полов из ОСП 2,4*6,82	м2	16,37
21	Устройство покрытий полов из линолеума коммерческого, с показателями пожарной опасности не более чем КМ2 2,4*6,82	м2	16,37
22	Установка ПВХ плинтусов (2,4+6,82)*2	м.п	18,44
23	Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" 2,4*6,82	м2	16,37
24	Окраска поверхности стен водно-дисперсионными составами (2,4+6,82)*2*2,8-(0,95*1,97+1,76*1,18)	м2	47,68
25	Окраска металлических дверей за 2 раза, эмалью ПФ-115 (0,95*1,97+2,13*2,55)*2,4	м2	17,53
26	Окраска дверных откосов (0,95+1,97)*2*0,39	м2	2,28

Составил:

Инженер - электрик



А. А. Якупов

####

Дефектная ведомость № 1

На ремонт помещения склада УВЛ в осях 7-9/Б-Б3

№	Наименование работ	Един. измер.	Кол-во
Демонтажные работы			
1	Снятие обоев (2,4+6,82)*2*2,8-(0,95*1,97+1,76*1,18)	м2	47,68
2	Снятие остеленных оконных переплетов (1,76*1,18)*2	м2	4
3	Демонтаж оконной коробки с подоконником 1,76*1,18	<u>шт</u> м2	<u>1,00</u> 2,08
4	Демонтаж кондиционера	шт	1,00
5	Демонтаж светильников светодиодных 2+1	шт	3
6	Демонтаж розеток	шт	6,00
7	Демонтаж выключателей	шт	1,00
8	Демонтаж извещателей ПС	шт	2,00
9	Работа покрытий полов из линолеума 2,4*6,82	м2	16,37
10	Погрузка строительного мусора	тн	10,10
11	Перевозка строительного мусора	тн	10,10
Монтажные работы			
13	Монтаж ПВХ окон 1,76*1,18	м2	2,08
14	Установка ПВХ подоконника	м	1,76