

Утверждаю:

Технический директор

 «24» 08 А.Н.Зайнутдинов

2026г

Техническое задание № 201–789/26 от 24.08.2026г.

На ремонт помещения контрольного проверочного пункта ОК в ТГУ.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование работ	Выполнить косметический ремонт помещения контрольного проверочного пункта ОК в ТГУ.
2	Сроки выполнения работ	3-4 кв.2026г.
3	Состав работ	3.1. Проведение подготовительных работ с выездом на место работ для выполнения замеров и уточнения объемов, составления дефектных ведомостей. 3.2. Помещение контрольного проверочного пункта (ширина 2,67м, длина 5,8м, высота 2,66м): <i>Демонтажные работы:</i> - Снятие дверного полотна – 2 м2; - Разборка дверной коробки – 1 шт; - Демонтаж ПВХ плинтусов – 16, 94 м.п; - Разборка покрытий полов из линолеума – 16 м2; - Погрузка строительного мусора до 2 тн; - Перевозка строительного мусора до 2 тн. <i>Отделочные работы:</i> - Устройство выравнивающей стяжки (полусухая) пола т.50мм – 16 м2; - Заделка мелких отверстий в стене и заделка межстеновых щелей толщ. до 4мм – 8 м2; - Запенивание швов монтажной пеной – 16,94 м2; - Выравнивание стен под маяки – 46 м2 - Оклейка поверхности стен стеклохолстом – 46 м2; - Декоративная штукатурка короед - 46 м2; - Покраска водоэмульсионной краской (под RAL Заказчика)– 46 м2; - Устройство покрытий полов из линолеума коммерческого, с показателями пожарной опасности не более чем КМ2 – 16м2; - Установка двери из алюминиевого профиля, нижнее заполнение сэндвич на высоту 1000мм, верхнее - стекло, т.4мм - 2 м2; - Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" под метал. потолок - 16 м2; - Установка вент. решетки размер 400*400мм -1шт. (при необходимости); <i>Электромонтажные работы:</i> - Демонтаж светильников светодиодных – 4шт; - Демонтаж выключателя, розеток (внутренних) – 1 шт;

		- Установка розетки внутренней (4 гнезда) – 2шт; - Установка розетки внутренней (2 гнезда) – 1шт; - Установка розетки внутренней (1 гнездо под кондиционер) – 1шт; - Демонтаж кабеля АВВГ 2*2,5мм, недействующих кабелей связи – 100м; - Демонтаж и монтаж извещателей ПС (без ст-ти мат-ла) – 2шт; - Демонтаж и монтаж громкоговорителя (без ст-ти мат-ла) – 1шт; - Демонтаж и монтаж огнетушителя ОП-2 (без ст-ти мат-ла) – 1шт; - Демонтаж и монтаж кабель – канала (интернет) 70*50мм – 25м.п.; - Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 (скрытая проводка) – 100м; - Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5 (скрытая проводка) – 100м; - Прокладка кабеля ВВГнг 3*4 (скрытая проводка, под кондиционер, от ШР до контрольно-проверочного пункта) – 100м. - Труба, гофрированная D-16 – 100м; - Труба, гофрированная D-18 – 200м; - Труба, гофрированная D-20 – 100м; - Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках 36Вт, 595*595мм 5000К – 4шт; - Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке – 1шт; - Монтаж внутр. распред. коробок 70*70мм – 3шт; - Демонтаж и монтаж внутреннего блока сплит системы Haier HSU-07HRM103/R3 (без стоимости мат-ла); - Установка розеток эзернет (3 гнезда) – 2шт; - Прокладка кабеля эзернет – 100м;
4	Требования к подрядчику	4.1. Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 4.2. Наличие спецтехники, квалифицированного персонала, других необходимых ресурсов для выполнения работ собственными силами; Работники, выполняющие работы должны иметь удостоверения о проверке знаний: - по охране труда; - пожарно-техническому минимуму; - работам на высоте (рабочие-1группа, рук.состава – 2 групп); - электробезопасности (2 группа).
5	Требования к качеству выполняемых работ и применяемым материалам	5.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ. 5.2. Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ всеми необходимыми материалами. Материалы должны иметь технические спецификации производителя и гигиенические сертификаты РФ. 5.3. Подрядчик должен представить документы, подтверждающие качество и безопасность поставленного товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ (сертификат

		соответствия или декларация о соответствии, либо копии таких документов, заверенные в установленном порядке, (в случае сертификации данного вида товара), действующие на территории РФ; 5.4. Качество выполненных работ должно соответствовать настоящему техническому заданию, положением нормативных правовых актов, строительным нормам и правилам, требованиям ГОСТ, действующим национальным стандартам и техническим регламентам. 5.5. Гарантийный срок на выполняемые работы, а также на товары, материалы и оборудование составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ. 5.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных в п.1 настоящего технического задания, или установленных оборудования и материалов не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков. Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6	Требования к благоустройству территории	6.1. Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов образовавшегося в процессе работ. 6.2. Вывоз мусора и других отходов образовавшихся в ходе выполнения работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств.
7	Охрана труда и промышленная безопасность	7.1. При осуществлении деятельности, Исполнитель обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе: - своевременно обеспечить персонал спецодеждой; - требуемыми СИЗ; - соблюдать требования противопожарной безопасности; - требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды. 7.2. Замечания и указания Заказчика, обусловленные как государственными, так и внутрикорпоративными правилами, по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала Исполнителя, участвующие в организации и производстве работ. 7.3. Лица, допустившие нарушения вышеуказанных требований отстраняются от работы и несут ответственность в зависимости от характера нарушения, в соответствии с действующим законодательством.
8	Заказчик	ООО «Аккурайд Уилз Руссия»
9	Исполнитель	По итогам тендерной комиссии
10	Транспортное сообщение:	
	Объект	Адрес
		Доставка к месту проведения работ

Территория ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	423523, РТ, г.Заинск, Автозаводская ул., 11	Автомобильный транспорт
--	--	-------------------------

Составил:
Инженер – электрик



А. А. Якупов