


Утверждаю:
Технический директор
 А.Н.Зайнутдинов
« » 2026г

Техническое задание № 201–809/26 от 17.09.2026г.

На косметический ремонт помещений медпункта в АБК.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование работ	Выполнить косметический ремонт помещений медпункта в АБК.
2	Сроки выполнения работ	30 ноября 2026г.
3	Состав работ	3.1. Проведение подготовительных работ с выездом на место работ для выполнения замеров и уточнения объемов, составления дефектных ведомостей. 3.2 При составлении локально сметного расчета, предусмотреть непредвиденные затраты в размере 3%. 3.3. Коридор (ширина от 1.96м до 5.06м, длина 35.75м, высота 3.8м, площадь – 352м2): <i>Демонтажные работы:</i> - Снятие дверного полотна - 34м2 (в каб. №116 (1шт), №117 (1шт), 117а (3шт), 117б (1шт), 117в (3шт), 117г (1шт), 117д (1шт), 117е (1шт), 117ж (1шт), 117и (1шт), 117к (1шт), санузел (1шт), 117л (1шт), алюминиевые двери устанавливаются в замен снятых; - Разборка дверной коробки – 17 шт; - Демонтаж деревянных плинтусов $((3.09+2.81) * 2) + 1.96+35.75+1.96+12,09+2.04+2,04+5,06+5,06+2.81 = 82 \text{ м.п.}$; - Разборка покрытий полов из линолеума $(1,96*35,75)+ (2,04*11,55) + (2,81*5,06) = 110 \text{ м2}$; - Демонтаж пластиковых панелей высотой 1,2м по периметру коридора $(1.2*82) = 98,4 \text{ м2}$; - Погрузка строительного мусора до 15 тн; - Перевозка строительного мусора до 15 тн. <i>Отделочные работы:</i> - Устройство выравнивающей стяжки (полусухая) пола т.50мм - 110 м2; - Установка покрытий полов из линолеума коммерческого, с показателями пожарной безопасности не более чем КМ2 - 110 м2; - Монтаж ПВХ плинтусов - 82м.п;

	- Установка двери из алюминиевого профиля, нижнее заполнение сэндвич на высоту 1000мм, верхнее – стекло с тонирующей плёнкой, т.4мм - 30 м2; - Установка двери из алюминиевого профиля, глухих - 4 м2; - Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" - 110 м2; - Устройство каркаса под обшивку гипсокартонном – 352 м2; - Зачистка, обеспыливание, обезжиривание, грунтовка стен акриловой грунтовкой глубокого проникновения- 352 м2; - Оклейка поверхности стен стеклохолстом - 352 м2; - Покрытие из гипсокартона – 352 м2; - Декоративная штукатурка короед - 352 м2; - Покраска водоэмульсионной краской (цвет светло – серый) – 352 м2. <i>Электромонтажные работы:</i> - Демонтаж светильников светодиодных – 10 шт; - Демонтаж выключателя, розеток (внутренних) – 20 шт; - Установка розетки внутренней (4 гнезда) – 1 шт; - Установка розетки внутренней (1 гнездо под кондиционер) – 1 шт; - Демонтаж кабеля АВВГ 2*2,5мм, действующих кабелей связи – 300 м; - Демонтаж и монтаж извещателей ПС (без ст-ти мат-ла) – 10 шт; - Демонтаж и монтаж громкоговорителя (без ст-ти мат-ла) – 3 шт; - Демонтаж и монтаж огнетушителя ОП-4 (без ст-ти мат-ла) – 1 шт; - Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 (скрытая проводка) – 300 м; - Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5 (скрытая проводка) – 200 м; - Прокладка кабеля ВВГнг 3*4 (скрытая проводка, под кондиционер) – 100м. - Труба, гофрированная D-16 – 300м; - Труба, гофрированная D-18 – 200м; - Труба, гофрированная D-20 – 100м; - Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках 36Вт, 595*595мм 5000К – 20шт; - Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке – 13 шт; - Монтаж внутр. распред. коробок 70*70мм – 20 шт; - Монтаж внутр. распред. коробок 150*150мм – 4 шт; - Демонтаж и монтаж внутреннего блока сплит системы Haier HSU-09 HPL03 (без стоимости мат-ла); - Установка розеток эзернет (2 гнезда) – 1 шт; - Прокладка кабеля эзернет – 100 м. 3.4. Санузел (ширина 2.85м, длина 3.06м, высота 3.8м, площадь – 8.1м2): <i>Демонтажные работы:</i>
--	--



	- Демонтаж и монтаж унитаза (без стоимости материала) – 1шт; - Демонтаж раковины со смесителем – 1шт; - Разборка покрытий полов из керамических плиток – 8,1 м2; - Погрузка строительного мусора до 1 тн; - Перевозка строительного мусора до 1 тн. <i>Отделочные работы:</i> - Устройство выравнивающей стяжки пола (полусухая) т.50мм – 8,1 м2; - Грунтовка полов – 8,1 м2; - Устройство покрытий полов из напольной керамической плитки (размер 500х500мм) -8,1 м2; - Монтаж плинтусов из керамической плитки высота 100мм – 14 м.п.; - Монтаж раковины с ножкой; - Монтаж смесителя. 3.5. Кабинет №117л Прачечная (ширина 2.85м, длина 4.71м, высота 3.8м, площадь – 13,4 м2): <i>Демонтажные работы:</i> - Разборка покрытий полов из керамических плиток – 13,4 м2; - Погрузка строительного мусора до 1,5 тн; - Перевозка строительного мусора до 1,5 тн. <i>Отделочные работы:</i> - Устройство выравнивающей стяжки пола (полусухая) т.50мм – 13,4 м2; - Грунтовка полов – 13,4 м2; - Устройство покрытий полов из напольной керамической плитки (размер 500х500мм) -13,4 м2; - Монтаж плинтусов из керамической плитки высота 100мм – 15,12 м.п.; - Устройство подвесного потолка типа "Армстронг", с металлическими панелями – 13,4 м2. <i>Электромонтажные работы:</i> - Демонтаж светильников светодиодных – 2 шт; - Демонтаж выключателя, розеток (внутренних) – 2 шт; - Установка розетки внутренней (2 гнезда) – 1 шт; - Демонтаж кабеля АВВГ 2*2,5мм, действующих кабелей связи – 30 м; - Демонтаж и монтаж извещателей ПС (без ст-ти мат-ла) – 1 шт; - Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 (скрытая проводка) – 30 м; - Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5 (скрытая проводка) – 30 м; - Труба, гофрированная D-16 – 30м; - Труба, гофрированная D-18 – 30м; - Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках 36Вт, 595*595мм 5000К – 4шт; - Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке – 1 шт; - Монтаж внутр. распред. коробок 70*70мм – 2 шт.
--	---



		3.6. Кабинет №117в Кабинет дежурного фельдшера (ширина 2.57м, длина 4.86м, высота 3.8м, площадь – 30,8 м2): <i>Демонтажные работы:</i> Демонтаж деревянных плинтусов – 14,86 м.п. - Разборка покрытий полов из линолеума – 12,5 м2; - Погрузка строительного мусора до 1,5 тн; - Перевозка строительного мусора до 1,5 тн. <i>Отделочные работы:</i> - Устройство выравнивающей стяжки пола (полусухая) т.50мм – 12,5 м2; - Установка покрытий полов из линолеума коммерческого, с показателями пожарной безопасности не более чем КМ2 – 14,86 м2; - Монтаж ПВХ плинтусов – 14,86 м.п; - Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" – 12,5 м2. - Устройство декоративной фальш-колонны 1шт. – 3,8 м2; - Обшивка колонны гипсокартонными листами – 3,8 м2; - Зачистка, обеспыливание, обезжиривание, грунтовка акриловой грунтовкой глубокого проникновения – 3,8м2; - Оклейка поверхности колонны стеклохолстом – 3,8 м2; - Декоративная штукатурка короед – 3,8 м2; - Покраска вододисперсионной краской (цвет светло – серый) – 3,8 м2. <i>Электромонтажные работы:</i> - Демонтаж светильников светодиодных – 2 шт; - Демонтаж выключателя, розеток (внутренних) – 2 шт; - Установка розетки внутренней (2 гнезда) – 2 шт; - Демонтаж кабеля АВВГ 2*2,5мм, недействующих кабелей связи – 30 м; - Демонтаж и монтаж извещателей ПС (без ст-ти мат-ла) – 1 шт; - Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 (скрытая проводка) – 30 м; - Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5 (скрытая проводка) – 30 м; - Труба, гофрированная D-16 – 30м; - Труба, гофрированная D-18 – 30м; - Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках 36Вт, 595*595мм 5000К – 4шт; - Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке – 1 шт; - Монтаж внутр. распред. коробок 70*70мм – 2 шт. 3.7. Кабинет №117в гардероб (ширина 2.74м, длина 3.32м, высота 3.8м, площадь – 30,8 м2): <i>Демонтажные работы:</i> Демонтаж деревянных плинтусов – 12 м.п. - Разборка покрытий полов из линолеума – 9 м2;
--	--	---





	- Погрузка строительного мусора до 1 тн; - Перевозка строительного мусора до 1 тн. <i>Отделочные работы:</i> - Устройство выравнивающей стяжки пола (полусухая) т.50мм – 9 м2; - Установка покрытий полов из линолеума коммерческого, с показателями пожарной безопасности не более чем КМ2 – 9 м2; - Монтаж ПВХ плинтусов – 12 м.п; - Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" – 9 м2. <i>Электромонтажные работы:</i> - Демонтаж светильников светодиодных – 2 шт; - Демонтаж выключателя, розеток (внутренних) – 2 шт; - Установка розетки внутренней (2 гнезда) – 2 шт; - Демонтаж кабеля АВВГ 2*2,5мм, недействующих кабелей связи – 30 м; - Демонтаж и монтаж извещателей ПС (без ст-ти мат-ла) – 1 шт; - Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 (скрытая проводка) – 30 м; - Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5 (скрытая проводка) – 30 м; - Труба, гофрированная D-16 – 30м; - Труба, гофрированная D-18 – 30м; - Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках 36Вт, 595*595мм 5000К – 2шт; - Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке – 1 шт; - Монтаж внутр. распредел. коробок 70*70мм – 2 шт. 3.8. Кабинет №117в перевязочная (ширина 2.74м, длина 3.32м, высота 3.8м, площадь – 30,8 м2): <i>Демонтажные работы:</i> Демонтаж деревянных плинтусов – 12 м.п. - Разборка покрытий полов из линолеума – 9 м2; - Погрузка строительного мусора до 1 тн; - Перевозка строительного мусора до 1 тн. <i>Отделочные работы:</i> - Устройство выравнивающей стяжки пола (полусухая) т.50мм – 9 м2; - Грунтовка полов – 9 м2; - Устройство покрытий полов из напольной керамической плитки (размер 500х500мм) -9 м2; - Монтаж плинтусов из керамической плитки высота 100мм – 12 м.п.; - Устройство подвесного потолка типа "Армстронг", с металлическими панелями – 9 м2. <i>Электромонтажные работы:</i> - Демонтаж светильников светодиодных – 2 шт;
--	---



	- Демонтаж выключателя, розеток (внутренних) – 2 шт; - Установка розетки внутренней (2 гнезда) – 2 шт; - Демонтаж кабеля АВВГ 2*2,5мм, недействующих кабелей связи – 30 м; - Демонтаж и монтаж извещателей ПС (без ст-ти мат-ла) – 1 шт; - Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 (скрытая проводка) – 30 м; - Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5 (скрытая проводка) – 30 м; - Труба, гофрированная D-16 – 30м; - Труба, гофрированная D-18 – 30м; - Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках 36Вт, 595*595мм 5000К – 4шт; - Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке – 1 шт; - Монтаж внутр. распред. коробок 70*70мм – 2 шт; - Демонтаж и монтаж извещателей ПС (без ст-ти мат-ла) – 3шт; - Демонтаж и монтаж громкоговорителя (без ст-ти мат-ла) – 1шт. 3.9. Кабинет №117и комната приема пищи (ширина 3,05м, длина 6,88 м, высота 3.8м, площадь – 20,7 м2): Демонтажные работы: Демонтаж деревянных плинтусов – 19,86 м.п. - Разборка покрытий полов из линолеума – 21 м2; - Погрузка строительного мусора до 1,5 тн; - Перевозка строительного мусора до 1,5 тн. Отделочные работы: - Устройство выравнивающей стяжки пола (полусухая) т.50мм – 21 м2; - Установка покрытий полов из линолеума коммерческого, с показателями пожарной безопасности не более чем КМ2 – 21 м2; - Монтаж ПВХ плинтусов – 19,86 м.п; - Финишная отделка дверного проёма доборами (при необходимости предусмотреть устройство утепления дверного проёма монтажной пеной и утеплителем) – 2 м2; Электромонтажные работы: - Демонтаж кабеля АВВГ 4*2,5мм, недействующих кабелей связи – 30 м; - Демонтаж АВ «АП-25А» - 2 шт. 3.10. Кабинет №117е, кабинет заведующего (ширина 2.87м, длина 6,85м, высота 3.8м, площадь – 20 м2): Демонтажные работы: Демонтаж деревянных плинтусов – 20 м.п. - Разборка покрытий полов из линолеума – 20 м2; - Погрузка строительного мусора до 1 тн; - Перевозка строительного мусора до 1 тн.
--	--



Отделочные работы:

- Устройство выравнивающей стяжки пола (полусухая) т.50мм – 20 м2;
- Установка покрытий полов из линолеума коммерческого, с показателями пожарной безопасности не более чем КМ2 – 20 м2;
- Монтаж ПВХ плинтусов – 20 м.п;
- Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" – 20 м2.

Электромонтажные работы:

- Демонтаж светильников светодиодных – 2 шт;
- Демонтаж выключателя, розеток (внутренних) – 2 шт;
- Установка розетки внутренней (4 гнезда) – 2 шт;
- Демонтаж кабеля АВВГ 2*2,5мм, недействующих кабелей связи – 30 м;
- Демонтаж и монтаж извещателей ПС (без ст-ти мат-ла) – 1 шт;
- Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 (скрытая проводка) – 30 м;
- Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5 (скрытая проводка) – 30 м;
- Труба, гофрированная D-16 – 30м;
- Труба, гофрированная D-18 – 30м;
- Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках 36Вт, 595*595мм 5000К – 4шт;
- Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке – 1 шт;
- Монтаж внутр. распред. коробок 70*70мм – 2 шт.
- Установка розеток эзернет (2 гнезда) – 1 шт;
- Прокладка кабеля эзернет – 100 м.
- Демонтаж и монтаж извещателей ПС (без ст-ти мат-ла) – 2шт;
- Демонтаж и монтаж громкоговорителя (без ст-ти мат-ла) – 1шт.

3.11. Кабинет №117г Процедурный кабинет (ширина 2.87м, длина 4.88м, высота 3.8м, площадь – 13,9 м2):

Демонтажные работы:

- Демонтаж деревянных плинтусов – 15.5 м.п.
- Разборка покрытий полов из линолеума – 14 м2;
- Погрузка строительного мусора до 1,5 тн;
- Перевозка строительного мусора до 1,5 тн.

Отделочные работы:

- Устройство выравнивающей стяжки пола (полусухая) т.50мм – 14 м2;
- Грунтовка полов – 14 м2;
- Устройство покрытий полов из напольной керамической плитки (размер 500х500мм) -14 м2;
- Монтаж плинтусов из керамической плитки высота 100мм – 15,5 м.п.;
- Устройство подвесного потолка типа "Армстронг", с металлическими панелями – 14 м2.



Электромонтажные работы:

- Демонтаж светильников светодиодных – 2 шт;
- Демонтаж выключателя, розеток (внутренних) – 2 шт;
- Установка розетки внутренней (2 гнезда) – 2 шт;
- Демонтаж кабеля АВВГ 2*2,5мм, действующих кабелей связи – 30 м;
- Демонтаж и монтаж извещателей ПС (без ст-ти мат-ла) – 1 шт;
- Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 (скрытая проводка) – 60 м;
- Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5 (скрытая проводка) – 30 м;
- Труба, гофрированная D-16 – 60м;
- Труба, гофрированная D-18 – 30м;
- Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках 36Вт, 595*595мм 5000К – 4шт;
- Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке – 1 шт;
- Монтаж внутр. распред. коробок 70*70мм – 2 шт.

3.12. Кабинет №117д, кабинет терапевта (ширина 2.85м, длина 6,85м, высота 3.8м, площадь – 13,9 м2):

Демонтажные работы:

Демонтаж деревянных плинтусов – 20 м.п.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 20 м2;
- Погрузка строительного мусора до 1 тн;
- Перевозка строительного мусора до 1 тн.

Отделочные работы:

- Устройство выравнивающей стяжки пола (полусухая) т.50мм – 20 м2;
- Установка покрытий полов из линолеума коммерческого, с показателями пожарной безопасности не более чем КМ2 – 20 м2;
- Монтаж ПВХ плинтусов – 20 м.п;

3.13. Кабинет №117б, спелеокамера (ширина 2.6м, длина 6,89м, высота 3.8м, площадь – 20 м2):

Демонтажные работы:

Демонтаж деревянных плинтусов – 16,4 м.п.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 7,55 м2;
- Погрузка строительного мусора до 1 тн;
- Перевозка строительного мусора до 1 тн.

Отделочные работы:

- Устройство выравнивающей стяжки пола (полусухая) т.50мм – 20 м2;
- Установка покрытий полов из линолеума коммерческого, с показателями пожарной безопасности не более чем КМ2 – 7,55 м2;
- Монтаж ПВХ плинтусов – 16,4 м.п;



		3.14. Кабинет №117а. Физ. кабинет (ширина 7.43м, длина 6.89м, высота 3.8м, площадь – 51 м2): <i>Демонтажные работы:</i> - Демонтаж деревянных плинтусов – 53 м.п. - Разборка покрытий полов из линолеума – 51 м2; - Демонтаж кабинки из ДСП 4х2х2м – 1шт - Погрузка строительного мусора до 1,5 тн; - Перевозка строительного мусора до 1,5 тн. <i>Отделочные работы:</i> - Устройство выравнивающей стяжки пола (полусухая) т.50мм – 51 м2; - Установка покрытий полов из линолеума коммерческого, с показателями пожарной безопасности не более чем КМ2 – 51 м2; - Монтаж ПВХ плинтусов – 53 м.п; - Устройство подвесного потолка типа "Армстронг", с металлическими панелями – 51 м2. <i>Электромонтажные работы:</i> - Демонтаж светильников светодиодных – 10 шт; - Демонтаж АВ «АП-25А», розеток 380V - 2 шт. - Демонтаж выключателя, розеток (внутренних) – 5 шт; - Установка розетки внутренней (2 гнезда) – 4 шт; - Демонтаж кабеля АВВГ 2*2,5мм, действующих кабелей связи – 100 м; - Демонтаж и монтаж извещателей ПС (без ст-ти мат-ла) – 3 шт; - Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 (скрытая проводка) – 100 м; - Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5 (скрытая проводка) – 100 м; - Труба, гофрированная D-16 – 100м; - Труба, гофрированная D-18 – 100м; - Монтаж светодиодных светильников в подвесных потолках 36Вт, 595*595мм 5000К – 12шт; - Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке – 1 шт; - Монтаж внутр. распред. коробок 70*70мм – 5 шт. Прилагаемые документы: Приложение №1 Планировка; Приложение №2 Планировка.
4	Требования к подрядчику	4.1. Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 4.2. Наличие спецтехники, квалифицированного персонала, других необходимых ресурсов для выполнения работ собственными силами; Работники, выполняющие работы должны иметь удостоверения о проверке знаний: - по охране труда;




		- пожарно-техническому минимуму; - работам на высоте (рабочие-1 группа, рук. состава – 2 групп); - электробезопасности (2 группа).
5	Требования к качеству выполняемых работ и применяемым материалам	5.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ. 5.2. Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ всеми необходимыми материалами. Материалы должны иметь технические спецификации производителя и гигиенические сертификаты РФ. 5.3. Подрядчик должен представить документы, подтверждающие качество и безопасность поставленного товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ (сертификат соответствия или декларация о соответствии, либо копии таких документов, заверенные в установленном порядке, (в случае сертификации данного вида товара), действующие на территории РФ; 5.4. Качество выполненных работ должно соответствовать настоящему техническому заданию, положением нормативных правовых актов, строительным нормам и правилам, требованиям ГОСТ, действующим национальным стандартам и техническим регламентам. 5.5. Гарантийный срок на выполняемые работы, а также на товары, материалы и оборудование составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ. 5.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных в п.1 настоящего технического задания, или установленных оборудования и материалов не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков. Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6	Требования к благоустройству территории	6.1. Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов образовавшегося в процессе работ. 6.2. Вывоз мусора и других отходов образовавшихся в ходе выполнения работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств.



7	Охрана труда и промышленная безопасность	7.1. При осуществлении деятельности, Исполнитель обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе: - своевременно обеспечить персонал спецодеждой; - требуемыми СИЗ; - соблюдать требования противопожарной безопасности; - требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды. 7.2. Замечания и указания Заказчика, обусловленные как государственными, так и внутрикорпоративными правилами, по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала Исполнителя, участвующие в организации и производстве работ.7.3. Лица, допустившие нарушения вышеуказанных требований отстраняются от работы и несут ответственность в зависимости от характера нарушения, в соответствии с действующим законодательством.	
8	Заказчик	ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	
9	Исполнитель	По итогам тендерной комиссии	
10	Транспортное сообщение:		
	Объект	Адрес	Доставка к месту проведения работ
	Территория ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	423523, РТ, г.Заинск, Автозаводская ул., 11	Автомобильный транспорт

Составил:
Инженер – электрик



А. А. Якупов

