


Утверждаю:

Технический директор


 А.Н.Зайнутдинов

«21» 05. 2026г

**Техническое задание № 201–767/26 от 21.05.26**

На ремонт покрытий полов колесного корпуса из металлических плиток.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование работ	Выполнить ремонт покрытий полов колесного корпуса из металлических перфорированных плиток размерами 300 x 300 мм;
2	Сроки выполнения работ	С января по декабрь 2026 года
3	Состав работ	3.1. Разборка покрытий полов из металлических плиток – 300м <sup>2</sup> ; 3.2. Разборка бетонных оснований т.80мм – 24 м <sup>3</sup> ; 3.3. Уборка мусора – 57,6 тн; 3.4. Погрузка и перевозка строительного мусора – 57,6 тн; 3.5. Устройство подстилающих слоев бетонных – 24 м <sup>3</sup> ; 3.6. Устройство покрытий полов из стальных перфорированных плиток – 300 м <sup>2</sup> ; (без учета стоимости металлической плитки, плитка перфорированная закупается Заказчиком); 3.7. Утилизация строительного мусора – 57,6 тн.
4	Требования к подрядчику	4.1. Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 4.2. Наличие спецтехники, квалифицированного персонала, других необходимых ресурсов для выполнения работ собственными силами; Работники, выполняющие работы должны иметь удостоверения о проверке знаний: - по охране труда; - пожарно-техническому минимуму; 4.3. Наличие соответствующих приказов о назначении ответственных лиц за выполнение демонтажных работ. 4.4. Предоставлять копии всех накладных на завоз материалов через КПП, с печатью охраны. 4.5. До проведения тендера контрагент обязан предоставить сметный расчет, выполненный ресурсным методом, с применением расценок Базы ГЭСН-2020 в формате xls и программном файле Гранд Смета. 4.6. Ответственность за сохранность всех поставленных Подрядчиком для реализации договора материалов до полного завершения работ, т.е. до подписания окончательного Акта выполненных работ, несет Подрядчик. 4.7. Не допускать повреждения имущества Заказчика, в случае повреждения, порчи имущества, подрядчик обязуется возместить стоимость причиненного ущерба.

5	Требования к качеству выполняемых работ и применяемым материалам	<p>5.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.</p> <p>5.2. При выполнении работ необходимо использование современных методов и строгое соблюдение технологии производства работ.</p> <p>5.3. Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Стоимость материалов при составлении актов выполненных работ по форме КС-2 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются заказчику вместе с актами выполненных работ.</p> <p>5.4. Качество выполненных работ должно соответствовать настоящему техническому заданию, положением нормативных правовых актов, строительным нормам и правилам, требованиям ГОСТ, действующим национальным стандартам и техническим регламентам.</p> <p>5.5. Гарантийный срок на выполняемые работы, а также на товары, материалы и оборудование составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.</p> <p>5.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных в п.1 настоящего технического задания, или установленных оборудования и материалов не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков. Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.</p>
6	Требования к благоустройству территории	<p>6.1. Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов образовавшегося в процессе работ.</p> <p>6.2. Вывоз мусора и других отходов образовавшихся в ходе выполнения работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств.</p>
7	Охрана труда и промышленная безопасность	<p>7.1. При осуществлении деятельности, Исполнитель обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- своевременно обеспечить персонал спецодеждой;</li> <li>- требуемыми СИЗ;</li> <li>- соблюдать требования противопожарной безопасности;</li> <li>- требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды.</li> </ul> <p>7.2. Замечания и указания Заказчика, обусловленные как государственными, так и внутрикорпоративными правилами, по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала Исполнителя, участвующие в организации и производстве работ.</p> <p>7.3. Лица, допустившие нарушения вышеуказанных требований</p>

		отстраняются от работы и несут ответственность в зависимости от характера нарушения, в соответствии с действующим законодательством.	
8	Заказчик	ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	
9	Исполнитель	По итогам тендерной комиссии	
10	<b>Транспортное сообщение:</b>		
	<b>Объект</b>	<b>Адрес</b>	<b>Доставка к месту проведения работ</b>
	Территория ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	423523, РТ, г.Заинск, Автозаводская ул., 11	Автомобильный транспорт

Разработал:

Инженер - электрик

А. А. Якупов