


Утверждаю:
 Технический директор

 А.Н.Зайнутдинов
 «29» 09 2026г

Техническое задание № 201-811/26 от 25.09.2026г.

На ремонт помещения в колесном корпусе.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование работ	Выполнить косметический ремонт складского помещения в колесном корпусе, размеры помещения 3710x2480мм, высота помещения 2450мм
2	Сроки выполнения работ	4 кв. 2026г.
3	Состав работ	3.1. Проведение подготовительных работ с выездом на место работ для выполнения замеров и уточнения объемов, составления дефектных ведомостей. 3.2. <u>Помещение</u> <u>Демонтажные работы:</u> - демонтаж светильников – 3шт; - демонтаж выключателей, розеток – 3шт; - демонтаж извещателей ПС – 1шт; - демонтаж покрытий полов из линолеума -9,2 м2; -расчистка старой краски со стен до 35%-30,3м2 и потолка-9,2м2; - уборка строительного мусора, погрузка, перевозка; <u>Отделочные работы:</u> -окраска потолка эмалью ПФ-115 (белый)в 2 слоя -9,2м2; -окраска стен водно-дисперсионными составами RAL 7035-30- 30,3м2; -окраска металлических поверхностей дверных откосов за 2 раза, эмалью ПФ-115-1,96м2 -окраска металлической двери в 2 слоя эмалью ПФ-115-3,8м2, -устройство покрытий полов из линолеума коммерческого, с показателями пожарной опасности не более, чем КМ2-9,2м2 -устройство ПВХ плинтусов-12,38 м.п. -окраска металлических поверхностей оконных проёмов в 2 слоя эмалью ПФ-115-1,9м2 -окраска металлических поверхностей трубных радиаторов в 2 слоя эмалью ПФ-115- 0,15 м2 <u>Электромонтажные работы:</u> -установка демонтированных светильников – 3 шт - установка выключателя – 1шт; - установка розеток – 2шт; - монтаж светильников светодиодных 595x595 – 4шт; - монтаж извещателей ПС (без ст-ти извещателей) – 1 шт; -монтаж настенного кондиционера и наружного блока-1 шт.

		Кондиционер Haier HSU-07HPL203/R3(IN)-поставка заказчика. Наружный блок установить на стене колесного корпуса на кронштейнах. Материал стен кирпич. Электромонтажные работы-прокладка силового кабеля от внутреннего блока до наружного блока выполняются силами и за счёт подрядчика. Способ прокладки, длину, марку кабеля определить по месту.
4	Требования к подрядчику	4.1. Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 4.2. Наличие спецтехники, квалифицированного персонала, других необходимых ресурсов для выполнения работ собственными силами; Работники, выполняющие работы должны иметь удостоверения о проверке знаний: - по охране труда; - пожарно-техническому минимуму; - работам на высоте (рабочие-1группа, рук.состава – 2 групп); - электробезопасности (2 группа).
5	Требования к качеству выполняемых работ и применяемым материалам	5.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ. 5.2. Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ всеми необходимыми материалами. Материалы должны иметь технические спецификации производителя и гигиенические сертификаты РФ. 5.3. Подрядчик должен представить документы, подтверждающие качество и безопасность поставленного товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ (сертификат соответствия или декларация о соответствии, либо копии таких документов, заверенные в установленном порядке, (в случае сертификации данного вида товара), действующие на территории РФ; 5.4. Качество выполненных работ должно соответствовать настоящему техническому заданию, положением нормативных правовых актов, строительным нормам и правилам, требованиям ГОСТ, действующим национальным стандартам и техническим регламентам. 5.5. Гарантийный срок на выполняемые работы, а также на товары, материалы и оборудование составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ. 5.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных в п.1 настоящего технического задания, или установленных оборудования и материалов не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков. Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6	Требования к благоустройству территории	6.1. Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов образовавшегося в процессе работ. 6.2. Вывоз мусора и других отходов образовавшихся в ходе выполнения работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств.
7	Охрана труда и промышленная безопасность	7.1. При осуществлении деятельности, Исполнитель обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе: - своевременно обеспечить персонал спецодеждой; - требуемыми СИЗ; - соблюдать требования противопожарной безопасности; - требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды. 7.2. Замечания и указания Заказчика, обусловленные как государственными, так и внутрикорпоративными правилами, по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала Исполнителя, участвующие в организации и производстве работ. 7.3. Лица, допустившие нарушения вышеуказанных требований отстраняются от работы и несут ответственность в зависимости от характера нарушения, в соответствии с действующим законодательством.
8	Заказчик	ООО «Аккурайд Уилз Руссия»
9	Исполнитель	По итогам тендерной комиссии
10	Транспортное сообщение:	
	Объект	Адрес
	Территория ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	423523, РТ, г.Заинск, Автозаводская ул., 11
		Доставка к месту проведения работ
		Автомобильный транспорт

Составил:

Инженер – механик



И. В. Огурцов