

**KRONPRINZ**

Утверждаю:

ООО «Аккурайд Уилз Руссия»

Технический директор

 А.Н.Зайнутдинов

« 07 » 08 2026г

Техническое задание №752/26 от 06.04.2026г с изм. от 07.08.2026

На выполнение работ по ремонту трубопровода ХПВ.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Наименование работ	Работы по ремонту трубопровода ХПВ.
2.	Объем работ	1. Проведение подготовительных работ с выездом на место для уточнения объемов работ; 2. Разработка котлованов одноковшовым экскаватором в районах колодцев ВК/ПГ 35 - ВК/ПГ 38 - ВК/ПГ 38 стартовый, объём выемки 16 м3; - ВК/ПГ 37, 36 промежуточные, объём выемки 64 м3; - ВК/ПГ 35 приёмный, объём выемки 16 м3; 3. Демонтаж стального трубопровода ХПВ диаметром 273х6, длиной 40м. 4. Демонтаж Бордюров до 50 шт. 5. Откопка плиты колодезной механизированным способом (одноковшовым экскаватором) 3,2 м3 6. Ручная доработка грунта, очистка плиты колодезной 0,16 м3 7. Демонтаж плит колодезных 4 шт. 8. Демонтаж гидрантов 4 шт. 9. Ручная очистка от ила, посторонних предметов, внутри колодцев 10. Устройство песчаной подушки под трубопровод толщиной 150 мм, песок 3 м3. 11. Прокладка трубопровода методом ГНБ, труба ПЭ 100 SDR 17 280х16,6 питьевая по ГОСТ 18599-2001 L=240м. 12. Врезка в действующие сети ВК/ПГ 38 (соединение с действующим трубопроводом); ВК/ПГ 35 (соединение с действующим трубопроводом); ВК/ПГ37 (ввод в колёсный корпус д.у. 108 металлическая) 3 шт. 13. Монтаж гидрантов 4 шт 14. Монтаж задвижка клиновая стальная Ду100 Ру16 15. Устройство защитного слоя песком толщиной 150 мм над трубопроводом 3 м3 16. Обратная засыпка котлованов одноковшовым экскаватором с послойным уплотнением, толщина уплотняемого слоя не больше 300 мм. 100 м3 17. Рекультивация техническая 72 м2

3.	Основные требования к работам	1. Проведение подготовительных работ с выездом на место работ для уточнения объемов работ. 2. Работы производить после получения разрешения Заказчика. 3. Выполнить необходимые сопутствующие подготовительные работы. 4. При выполнении работ обеспечить выполнение мер противопожарной защиты и защиты имущества завода. 5. Оказание услуг должно соответствовать требованиям имеющихся стандартов, а также требованиям действующих документов на оказание услуги конкретного вида. 6. Исполнитель должен обеспечить высокий профессиональный уровень мастерства работников, знание и соблюдение требований правил пожарной безопасности, требований электробезопасности, охраны окружающей среды и техники безопасности на объектах Заказчика, санитарных норм, правил эксплуатации электроустановок потребителей. 7. Исполнитель при оказании услуг обязан неукоснительно соблюдать технологии и установленные требования 8. Работы Повышенной Опасности производить по наряду допуску (земляные, огневые, в ОЗП)
4.	Требования к благоустройству территории	1. Территория должна быть очищена Исполнителем от любых отходов образовавшегося в процессе работ. 2. Вывоз мусора и других отходов образовавшихся в ходе проведения работ, осуществляется Исполнителем в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств. 3. Исполнителем выполняется планировка участка выполняемых работ.
5.	Охрана труда и промышленная безопасность	При осуществлении деятельности Исполнитель обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе: своевременно обеспечить персонал спецодеждой, требуемыми СИЗ, соблюдать требования противопожарной безопасности и требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды.
6.	Месторасположение объекта	423523, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Заинск, Автозаводская ул., 11
7.	Заказчик	ООО «Аккурайд уилз Руссия»
8.	Исполнитель	По итогам тендерной комиссии
9.	Срок выполнения работ	2-3 квартал 2026 года
10.	Транспортное сообщение:	
	Объект	Адрес
	Территория ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	423520, РТ, г. Заинск, Автозаводская ул., 11
	Доставка к месту проведения работ	
	Автомобильный транспорт	

Разработал:

Мастер УЭ

А.В. Аблаков