

Утверждаю:

Технический директор

_____ А.Н.Зайнутдинов

« ____ » _____ 2026г

Техническое задание №15 от 13.07.2026г.

На устройство бетонных полов линии УАЗ (обод)

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование работ	Устройство бетонного покрытия поверхности пола (площадь S=600 м2, толщина 300 мм), армированного сеткой.
2	Сроки выполнения работ	Июль-Август 2026 г.
3	Состав работ	3.1. Проведение подготовительных работ с выездом на место работ для выполнения замеров и уточнения объемов, составления Дефектной ведомости. 3.2. <u>Демонтажные работы:</u> -демонтаж существующей металлической плитки - 600 м2 в осях Г-И2/17; -демонтированную металлическую плитку уложить в тары; -демонтаж бетонных оснований полов (толщина 300 мм) – 180 м3; -предусмотреть заливку бетоном прямков и монтажных отверстий после демонтажа технологического оборудования; - погрузка строительного мусора; - перевозка строительного мусора. <u>Строительные работы:</u> - укладка армирующей сетки, Ø10 мм, ячейка 100*100 мм; -устройство бетонного покрытия поверхности пола (класс бетона не ниже В22,5; марка М300) толщиной 300 мм; -нарезка швов, заполнение герметиком; -шлифовка и полировка полов. Размеры и объёмы работ ориентировочные, согласование размеров и объёмов работ с Заказчиком обязательно.
4	Требования к подрядчику	4.1. Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 4.2. Наличие спецтехники, квалифицированного персонала, других - необходимых ресурсов для выполнения работ собственными силами. Работники, выполняющие работы должны иметь - удостоверения о проверке знаний: - по охране труда; - пожарно-техническому минимуму. - электробезопасности (2 группа). 4.3. При выполнении работ по разборке бетонных полов, а также при уборке, погрузке строительного мусора, необходимо предусмотреть мероприятия по уменьшению пылеобразования и недопущения пыли на

		технологическое оборудование. 4.4. До начала выполнения работ подрядчик обязан предоставить график работ. 4.5. Не допускать повреждения имущества Заказчика, в случае повреждения, порчи имущества, Подрядчик обязуется возместить стоимость. 4.6. Заблаговременно ставить в известность Заказчика о необходимости приёмки скрытых работ, приёмки этапов работ.
5	Требования к качеству выполняемых работ и применяемым материалам	5.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ. 5.2. Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ всеми необходимыми материалами. Материалы должны иметь технические спецификации производителя и гигиенические сертификаты РФ. 5.3. Подрядчик должен представить документы, подтверждающие качество и безопасность поставленного товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ (сертификат соответствия или декларация о соответствии, либо копии таких документов, заверенные в установленном порядке, (в случае сертификации данного вида товара), действующие на территории РФ; 5.4. Качество выполненных работ должно соответствовать настоящему техническому заданию, положением нормативных правовых актов, строительным нормам и правилам, требованиям ГОСТ, действующим национальным стандартам и техническим регламентам. 5.5. Гарантийный срок на выполняемые работы, а также на товары, материалы и оборудование составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ. 5.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных в п.1 настоящего технического задания, или установленных оборудования и материалов не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6	Требования к благоустройству территории	6.1. Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов образовавшегося в процессе работ. 6.2. Вывоз мусора и других отходов образовавшихся в ходе выполнения работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств.
7	Охрана труда и промышленная безопасность	7.1. При осуществлении деятельности, Подрядчик обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе: - своевременно обеспечить персонал спецодеждой;

		- требуемыми СИЗ; - соблюдать требования противопожарной безопасности; - требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды. 7.2. Замечания и указания Заказчика, обусловленные как государственными, так и внутрикорпоративными правилами, по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала Подрядчика, участвующие в организации и производстве работ. 7.3. Лица, допустившие нарушения вышеуказанных требований отстраняются от работы и несут ответственность в зависимости от характера нарушения, в соответствии с действующим законодательством.	
8	Заказчик	ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	
9	Подрядчик	По итогам тендерной комиссии	
10	Транспортное сообщение:		
	Объект	Адрес	Доставка к месту проведения работ
	Территория ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	423523, РТ, г.Заинск, Автозаводская ул., 11	Автомобильный транспорт

Составил:

Инженер –электрик

А.Н.Косачёв